
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi, m. Starnice, dz. 5/17
ADRES INWESTYCJI : Starnice, dz. nr 5/17 gm. Dębica Kaszubska, powiat słupski, woj. pomorskie
INWESTOR : Gmina Dębica Kaszubska
ADRES INWESTORA : ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębica Kaszubska

SPORZĄDZIŁ : Kamila Wogiel - inspektor ds. budownictwa i przygotowania inwestycji. Kosztorys sporządzono w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych.
DATA OPRACOWANIA : 25.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.01.2018

Data zatwierdzenia

Remont drogi gminnej w m. Starnice, dz. nr 5/17

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogi gminnej o długości 238 m i szerokości 4m.

Opracowanie obejmuje w szczególności wykonanie robót związanych z:

- przygotowaniem placu budowy - prace geodezyjne,
- pracami ziemnymi,
- wykonaniem rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe,
- wykonaniem ław pod krawężniki,
- montażem krawężników betonowych,
- czyszczeniem istniejącej nawierzchni,
- skropieniem oczyszczonej nawierzchni asfaltem,
- wyrównaniem istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową,
- wykonaniem nawierzchni drogowej - nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- powykonawczymi pracami geodezyjnymi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		dz. nr 5/17, m. Starnice - droga o nawierzchni asfaltowej dł=238,0 m szer. 4,0m na istniejącej podbudowie z bruku kamiennego			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebu-	km		
d.1	0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	dowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.			
		0.238	km	0.238	
				RAZEM	0.238
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1	0401-03		m	476.000	
		2*238		RAZEM	476.000
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	7.140	
		2*238*0.15*0.1		RAZEM	7.140
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03		m	476.000	
		2*238		RAZEM	476.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²		
d.1	1004-05		m ²	952.000	
		4*238		RAZEM	952.000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07		m ²	952.000	
		4*238		RAZEM	952.000
7	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mecha-	t		
d.1	0108-02	nicznym	t	119.000	
		4*238*0.05*2.5		RAZEM	119.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa -	m ²		
d.1	0310-05 0310-06	grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	952.000	
		4*238		RAZEM	952.000
9	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebu-	km		
d.1	0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	dowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. - Pomiary powykonawcze	km	0.238	
		0.238		RAZEM	0.238