

PRZEDMIAR ROBÓT

- przebudowa budynku w części Izby Regionalnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa parteru budynku w części Izby Regionalnej w m. Motarzyno
ADRES INWESTYCJI : działka nr 107/4 w m. Motarzyno
INWESTOR : Gmina Dębica Kszubska
ADRES INWESTORA : ul. Zjednoczenia 16a, 76 - 248 Dębica Kszubska
BRANŻA : ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

opracował:

Data opracowania

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana okładzin schodów wejścia głównego do części Izby Regionalnej					
1	KNR 4-01	Demontaż wycieraczki stalowej	szt.		
d.1	0354-06-ana-logia	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1'	KNR 4-04	Rozebranie okładzin schodów zewnętrznych - ścian pionowych i stopni	m ²		
d.1	0504-01-ana-logia	26.94	m ²	26.940	
				RAZEM	26.940
2	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	26.94	m ²	26.940	
				RAZEM	26.940
3	KNR-W 4-01	Naprawa i uzupełnienie powierzchni schodów zewnętrznych zaprawą do gr. 1cm	m ²		
d.1	0804-03-ana-logia	26.94	m ²	26.940	
				RAZEM	26.940
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża elementów zewnętrznych - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	26.94	m ²	26.940	
				RAZEM	26.940
5	KNR-W 2-02	Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych stosowanych na zewnątrz gress 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - kol. w uzgodnieniu z inwestorem	m ²		
d.1	1120-02	26.94	m ²	26.940	
				RAZEM	26.940
6	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia ze stali ocynkowanej	szt.		
d.1	1219-03	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty demontażowe i rozbiórkowe w części Izby Regionalnej					
7	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej	m ²		
d.2		29.40	m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01 - analogia	105.45	m ²	105.450	
				RAZEM	105.450
9	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.2	0436-01	18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian - wykonanie bruzd dla rygla stalowego Ns1 i Ns2	m		
d.2	0106-03analogia	14.20	m	14.200	
				RAZEM	14.200
11	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych dla montażu nadproża Ns1 i Ns2 o głębokości do 1/2 cegły	m		
d.2	0338-07analogia	14.20	m	14.200	
				RAZEM	14.200
12	KNR-W 4-01	Wykonanie poduszki betonowej pod nadproże Ns1	m ³		
d.2	0203-07	0.12	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
13	KNNR-W 3	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych Ns-1 2xC160PN	m		
d.2	0306-04	6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNNR-W 3	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych Ns-2 2xC120PN	m		
d.2	0306-04	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-01	Spawanie płaskowników - przewiązek 360x120x6mm w rozstawie co 50cm	m		
d.2	1304-03-analogia	2.66	m	2.660	
				RAZEM	2.660
16	KNR-W 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych dwukrotnie farbą antykorozyjną podkładową	m ²		
d.2	1212-03 - analogia	Krotność = 2			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.62	m ²	5.620	
				RAZEM	5.620
17	KNR AT-17 d.2 0106-03ana- logia	Cięcie piłą diamentową ścian o grubości ponad 24cm	m ²		
		5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
18	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.84	m ³	1.840	
				RAZEM	1.840
19	KNR-W 4-01 d.2 0436-05	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m		
		18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
20	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.93	m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
21	KNR 3 d.2 0302-02	Zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej - otworów drzwiowych - szt. 1	m ³		
		0.83	m ³	0.830	
				RAZEM	0.830
22	KNR-W 2-02 d.2 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
		10.60	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
23	NNRKNB d.2 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 19L120	m		
		2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
24	KNR-W 4-01 d.2 0710-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegł	m ²		
		8.36	m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
3 Roboty remontowe wewnętrzne					
25	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		15.90	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
26	NNRKNB d.3 202 1130-02	Oczyszczenie powierzchni po zdjęciu wykładziny z płytek i wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
		15.90	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
27	KNR AT-23 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		15.90	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
28	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet - ściany i stropy	m ²		
		253.10	m ²	253.100	
				RAZEM	253.100
29	KNR-W 4-01 d.3 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z desek - sala dydaktyczna i muzealna	m ²		
		105.45	m ²	105.450	
				RAZEM	105.450
30	KNR-W 4-01 d.3 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		59.80	m	59.800	
				RAZEM	59.800
31	KNR 2-02 d.3 1111-08	Lakierowanie podłóg drewnianych	m ²		
		105.45	m ²	105.450	
				RAZEM	105.450
32	NNRKNB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		237.20	m ²	237.200	
				RAZEM	237.200
33	KNR 3 d.3 0608-03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		25.36	m ²	25.360	
				RAZEM	25.360
34	NNRKNB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome sufitu	m ²		
		15.90	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i stropach Krotność = 2 217.70	m ²		
			m ²	217.700	
				RAZEM	217.700
36	KNNR-W 3 d.3 0311-03 - analogia	Osadzenie drobnych elementów - wymiana istniejących kratki wentylacyjnej o wym. 21x28cm 4.0	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR-W 2-02 d.3 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 105.45	m ²		
			m ²	105.450	
				RAZEM	105.450
38	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie bez gruntowania - stropy i ściany 217.70	m ²		
			m ²	217.700	
				RAZEM	217.700
39	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie bez gruntowania - strop podwieszony 105.45	m ²		
			m ²	105.450	
				RAZEM	105.450
40	KNR 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 24.86	m ²		
			m ²	24.860	
				RAZEM	24.860
4 Wymiana stolarki okiennej i montaż stolarki drzwiowej					
41	KNR-W 4-01 d.4 0903-01-ana- logia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 4.0	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 4.0	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR 0-17 d.4 2609-08 ana- logia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 28.40	m		
			m	28.400	
				RAZEM	28.400
44	KNNR 2 d.4 1104-02-ana- logia	Montaż ościeżnic drewnianych 90/205 4.0	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych o wym. 90/205 bez progów wraz z obróbką - stolarka drzwiowa w uzgodnieniu z In- westorem 7.56	m ²		
			m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
46	KNR 0-19 d.4 0928-11-ana- logia	Demontaż istniejących okien 24.86	m ²		
			m ²	24.860	
				RAZEM	24.860
47	KNR 0-19 d.4 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wg. istniejącego wzoru. 24.86	m ²		
			m ²	24.860	
				RAZEM	24.860
5 Parter - roboty uzupełniające					
48	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 4.62	m ³		
			m ³	4.620	
				RAZEM	4.620
49	KNR 4-04 d.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 4.62	m ³		
			m ³	4.620	
				RAZEM	4.620
50	wycena indy- d.5 widualna	Opłata za składowanie gruzu na Składowisku Odpadów 4.62	m ³		
			m ³	4.620	
				RAZEM	4.620
6 Roboty instalacyjne sanitarne					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNNR 8 d.6 0409-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm	m		
		98.60	m	98.600	
				RAZEM	98.600
52	KNNR 8 d.6 0409-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm	m		
		18.20	m	18.200	
				RAZEM	18.200
53	KNNR 8 d.6 0422-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2	kpl.		
		4.0	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNNR 8 d.6 0222-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNNR 8 d.6 0222-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 110 mm na ścianie	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNNR 8 d.6 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNNR 8 d.6 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNNR 4 d.6 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
59	KNNR 4 d.6 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNNR 4 d.6 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNNR 4 d.6 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNNR 4 d.6 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNNR 4 d.6 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopluk"	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNNR 4 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNNR 4 d.6 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNNR 4 d.6 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNNR 4 d.6 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNNR 4 d.6 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
69	KNNR 4 d.6 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		55.80	m	55.800	
				RAZEM	55.800

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNNR 4 d.6 0418-06	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
71	KNNR 4 d.6 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm + głowica	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
72	KNNR 4 d.6 0430-01	Zestaw przyłączeniowy do grzejników	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
73	KNNR 4 d.6 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
		55.80	m	55.800	
				RAZEM	55.800
7 Roboty instalacyjne elektryczne					
74	KNNR 9 d.7 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
75	KNNR-W 9 d.7 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych - sala dydaktyczna + sala muzealna	szt		
		10.0	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
76	KNNR 9 d.7 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
77	KNNR 9 d.7 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		16.0	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
78	KNNR-W 9 d.7 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich - oświetlenie	m		
		360.0	m	360.000	
				RAZEM	360.000
79	KNNR-W 9 d.7 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich - zasilanie gniazd	m		
		320.0	m	320.000	
				RAZEM	320.000
80	KNNR-W 9 d.7 0502-02	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych - oprawy do ponownego montażu w suficie podwieszonym - sala muzealna	szt		
		6.0	szt	6.000	
				RAZEM	6.000