

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębica Kaszubska – Zadanie 4 – Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego					
1					
1	KNNR-W 9 d.1 1004-02	Wymiana przewodów izolowanych w latarniach o wysokości do 7m	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNNR-W 9 d.1 1005-01	Wymiana oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
2		Wymiana słupów			
3	KNR-W 2-01 d.2 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III wraz z zasypaniem, dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN	m ³		
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 5-10u1 d.2 0047-05	Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,25m ³ pod rozdzielnice w wykopie w gruncie kategorii III	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 5-10 d.2 0303-02	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR-W 9 d.2 1005-03	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR-W 9 d.2 1002-06	Demontaż wysięgnika rurowego na słupie lub ścianie o masie do 30kg	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR-W 9 d.2 1009-01	Wymiana na gotowym podłożu słupa latarni z lampą	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR-W 9 d.2 1006-02	Wymiana tabliczki bezpiecznikowej	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
3		Pomiary instalacji elektrycznej			
10	KNR-W 4-03 d.3 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR-W 4-03 d.3 1205-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-03 d.3 1205-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR-W 9 d.3 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		27	punkt	27,000	
				RAZEM	27,000
14	KNNR-W 9 d.3 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu	punkt		
		70	punkt	70,000	
				RAZEM	70,000
4		Transport i utylizacja			
15	Analiza włas- d.4 na	Utylizacja materiałów z demontażu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-01 d.4 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR-W 4-01 d.4 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000