

## Remont ul. Strażackiej w Dębnicy Kaszubskiej Działka nr 573 obręb ewidencyjny Dębica Kaszubska

Opornik betonowy 15x25 na  
ławie betonowej (ok 8 mb),  
rozbiórka istniejących oporników.

Połączenie z drogą gminną, działka nr 572/9  
- zjazd z destruktu asfaltowego lub kruszywa  
łamanego (0-31,5 mm) stabilizowanego  
mechanicznie

Zmiana szerokości z 3,5 m  
na 4,5 m na odcinku 20 m

Połączenie z ul. Ks. A. Kani  
Nawiązanie wysokościowe  
do istniejącej nawierzchni

Połączenie z ul. Kościelną  
Nawiązanie wysokościowe  
do istniejącej nawierzchni

### Zakres remontu ul. Strażackiej w Dębnicy Kaszubskiej

- Remont istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej SMA JENA
- długość 145 m
  - szerokość 3,5 m
  - poszerzenie w rejonie połączenia z ul. Ks. A. Kani oraz ul. Kościelną - 30 m<sup>2</sup>
  - przełożenie progu zwalniającego z tworzywa sztucznego,
  - regulacja włączów studni kanalizacyjnych oraz skrzynek zasuw, wodociągowych do poziomu nowej nawierzchni drogi.