

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZ.66/3 ORAZ FRAG.DZ.11/4 DLA ROZBUD.SZ.P.W GOGOLEWIE
O SALE GIMNASTYCZNĄ I SALE SPORTOWE
ADRES INWESTYCJI : GOGOLEWO GM.DĘBICA KASZUBSKA DZ.66/3 OB.GOGOLEWO,DZ. 11/4 OB.GOGOLEWO
INWESTOR : GMIINA DĘBICA KASZUBSKA
ADRES INWESTORA : 76-248 DĘBICA KASZUBSKA UL. KS. ANTONIEGO KANI 16A
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ GANDECKI
DATA OPRACOWANIA : 01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
d.1	KNR 2-31 0511-01-ana- logia	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
		105.00	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
2	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - Trylinka do ponownego wbudowania	m ²		
		38.00	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, z płyt betonowych do ponownego wbudowania	m ²		
		39*2+56+12	m ²	146.000	
				RAZEM	146.000
4	KNR 2-01 d.1 0310-01	Ręczne wykopy (usunięcie podbudowy piaskowej)	m ³		
		poz.1*0.15+poz.2*0.3+poz.3*0.15	m ³	49.050	
				RAZEM	49.050
5	KNR 4-04 d.1 1103-03	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m ³		
		poz.4	m ³	49.050	
				RAZEM	49.050
6	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport ziemi z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m ³		
		poz.5	m ³	49.050	
				RAZEM	49.050
7	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja na legalnym wysypisku	t		
		poz.6*1.6	t	78.480	
				RAZEM	78.480
8	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		1840.00	m ²	1840.000	
				RAZEM	1840.000
9	KNR 2-01 d.1 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
		Krotność = 5			
		poz.8	m ²	1840.000	
				RAZEM	1840.000
10	KNR 4-04 d.1 1103-03	Załadowanie humusu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m ³		
		poz.8*0.4-50.00	m ³	686.000	
				RAZEM	686.000
11	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport humusu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m ³		
		poz.10	m ³	686.000	
				RAZEM	686.000
12	KNR 2-01 d.1 0201-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km	m ³		
		200.00	m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
13	d.1 analiza indywidualna	Rozebranie studzienki śr. 1000-1200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-18 d.1 0101-01	Rozebranie rurociągu o śr. nom. 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-01 d.1 0622-03	Rozebranie studzienki śr. 1000-1200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 d.1 1101-07	Wykonanie nasypu z piasku zagęszczonego	m ³		
		2145.00	m ³	2145.000	
				RAZEM	2145.000