

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZ.66/3 ORAZ FRAG.DZ.11/4 DLA ROZBUD.SZ.P.W GOGOLEWIE
O SALE GIMNASTYCZNĄ I SALE SPORTOWE
ADRES INWESTYCJI : GOGOLEWO GM.DĘBICA KASZUBSKA DZ.66/3 OB.GOGOLEWO,DZ. 11/4 OB.GOGOLEWO
INWESTOR : GMIINA DĘBICA KASZUBSKA
ADRES INWESTORA : 76-248 DĘBICA KASZUBSKA UL. KS. ANTONIEGO KANI 16A
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ GANDECKI
DATA OPRACOWANIA : 01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0309-01	z wypełnieniem spoin piaskiem(Trylinka z odzysku)	m ²	38.000	
		38.00			
				RAZEM	38.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05		m ²	38.000	
		38.00			
				RAZEM	38.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 15	m ²	38.000	
		38.00			
				RAZEM	38.000
4	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych materiał z odzysku	m ²		
d.1	0502-06		m ²	146.000	
		146			
				RAZEM	146.000
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0104-01		m ²	146.000	
	0104-02				
		146			
				RAZEM	146.000
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02		m ²	490.000	
		490.00			
				RAZEM	490.000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-03		m ²	490.000	
	0105-04				
		poz.6			
				RAZEM	490.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0511-04		m ²	490.000	
		poz.6			
				RAZEM	490.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	5.760	
		93*0.06+6*0.03			
				RAZEM	5.760
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01		m	93.000	
		93			
				RAZEM	93.000
11	KNR 2-31	Cokół betonowy pod obrzeża	m ³		
d.1	0402-04		m ³	0.195	
		0.1*0.15*13			
				RAZEM	0.195
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03		m	152.900	
		13+6+133.9			
				RAZEM	152.900
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.1	0201-04		m ³	12.600	
	0214-03				
		12.6			
				RAZEM	12.600
14	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0215-03		m ³	87.240	
		87.24			
				RAZEM	87.240
15	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01		m ³	3.600	
		3.6			
				RAZEM	3.600
16	analiza indywidualna	Montaż muru oporowego	elem.		
d.1			elem.	48.000	
		48			
				RAZEM	48.000
17	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01		m ³	87.240	
		87.24			
				RAZEM	87.240
18	KNR 2-01	Wykopanie dołów	dół.		
d.1	0312-01		dół.	11.000	
		11			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11.000
19	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.15+1.6	m ³		
			m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
20	KNR 2-02 d.1 1209-01	Barierki stalowe ochronne 27.5	m		
			m	27.500	
				RAZEM	27.500
21	KNR 2-02 d.1 1802-01	Rozbiórka ogrodzenia 8.00	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 52.00	m ²		
			m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
23	KNR 2-31 d.1 0101-02	Za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 52.00	m ²		
			m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
24	KNR 2-31 d.1 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 52.00	m ²		
			m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
25	KNR 2-31 d.1 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm 52.00	m ²		
			m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
26	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 52.00	m ²		
			m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
27	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem 41.4*0.06	m ³		
			m ³	2.484	
				RAZEM	2.484
28	KNR 2-31 d.1 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 41.4	m		
			m	41.400	
				RAZEM	41.400
29	KNR 2-31 d.1 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 17.7	m		
			m	17.700	
				RAZEM	17.700
30	KNR 2-01 d.1 0312-01	Wykopanie dołów 2	dół.		
			dół.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.39	m ³		
			m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
32	KNR 2-02 d.1 1808-07	Montaż bramy ogrodzeniowej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000