

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki na odcink o długo. 575 mb.

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. TROSZKI
Rodzaj robót	ROBOTY DROGOWE
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja	GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, TROSZKI, dz. nr 258, 274
Zamawiający	GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, 76-248 Dębica Kaszubska, ul. Księdza Antoniego Kani 16a
Inwestor	GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, 76-248 Dębica Kaszubska, ul. Księdza Antoniego Kani 16a
Biuro kosztorysowe	RAFAŁ GZYLEWSKI, UL. AKACJOWA 5A, 76-200 SŁUPSK,

Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. TROSZKI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0802/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	3,5
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	2.952,5
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	1.802,5
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.802,5
5	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm AC16W KR1-2	m2	1.802,5
6	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.748,5
7	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm- AC11A KR1-2	m2	1.748,5
8	KNNR 6 0113/05 (dopłata 1,8x)	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (pobocza 180 cm)	m2	1.150
9	KNNR 6 0113/05 (dopłata 2x)	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (mijanki+ zjazd)	m2	116
10	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm	m	6
11	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2
12	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym- pomiary powykonawcze.	km	0,5

Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. TROSZKI

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	11,823		
2	Betoniarze gr.III	r-g	6,536		
3	Robotnicy	r-g	230,624		
4	Robotnicy gr.I	r-g	25		
5	Robotnicy gr.II	r-g	2,805		
		Razem	276,788		

Zestawienie materiałów

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. TROSZKI

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-15	m3	0,426		
2	DVK50	m	6,24		
3	Emulsja asfaltowa.	kg	1.811,01		
4	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej AC11S KR 1-2	t	178,347		
5	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej AC16W KR1-2	t	179,349		
6	Olej napędowy	t	63,918		
7	Piasek	m3	0,043		
8	Tłuczeń kamienny 0-31,5	t	848,524		
9	Woda	m3	54,645		
			Razem		
			Materiały pomocnicze		
			Ogółem		

Zestawienie sprzętu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. TROSZKI

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	35,51		
2	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	25,371		
3	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	20,761		
4	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	2		
5	Samochód samowyladowczy 5-10t	m-g	62,296		
6	Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3	m-g	35,51		
7	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5m3/min	m-g	0,312		
8	Spycharka gaśnicowa 55kW (75KM)	m-g	11,81		
9	Środek transportowy	m-g	0,084		
10	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	153,223		
11	Walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	25,371		
12	Żuraw samochodowy	m-g	0,042		
		Razem	372,29		