

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.3	m ²	70.710	
				RAZEM	70.710
2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m ²		
		4.7*9.3+4.5*6.0	m ²	70.710	
				RAZEM	70.710
4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany	m ²		
		((4.7+9.3+0.7+4.5+9.3+0.3)*2.65)-(1.38*2+2.19)-(2.1*3)+(4.5+6.0+2.0+3.5+1.1+1.2+5.0+0.5)*2.70+(3.8*1.2)+(4*1.9*1.1)+2.0	m ²	144.250	
				RAZEM	144.250
5	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych (drzwi 90)	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia	m ²		
		(4.7+9.3+0.7+4.5+9.3+0.3)*0.8+9.0*1.8+5.4	m ²	44.640	
				RAZEM	44.640
7	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m		
		4.7*2+9.3*2+4.5*2+6.0	m	43.000	
				RAZEM	43.000
8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		70.71	m ²	70.710	
				RAZEM	70.710
9	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm w celu wyrównania podłoża	m ²		
		poz.8	m ²	70.710	
				RAZEM	70.710
10	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		poz.8	m ²	70.710	
				RAZEM	70.710
11	KNR 2-02 1113-06 analogia	Llistwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		poz.7	m	43.000	
				RAZEM	43.000
12	KNNR 3 0901-02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³		
		2.0+1.4	m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
13	KNR 4-01 0820-01	Uzupełnienie desek podłogowych po demontażu piecy	m ²		
		0.7*1.4+1.0	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
14	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - zamurowanie otworu w kominie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m ²		
		1.4+2.0	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
16	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 R=2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych - nadproże	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 0317-05 analogia	Ułożenie belek stalowych	m		
		1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
21	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi przesuwne naścienne fabrycznie wykończone - dwudzielne	m ²		
		2.10*3.0	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
22	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		1.9*1.9	m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
23	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.24*2.1	m ³	0.504	
				RAZEM	0.504
24	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2.1+1.40*2+2.0*2	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
25	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
		2.1+1.40*2 +2.00*2	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
26	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych (wewnątrzkatkowych) wykończonych pełnych o szer. 90 cm. Drzwi wyposażone w klamkę z rozetami, zamek	m ²		
		0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
28	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(2.0+1.0+2.0)*4	m	20.000	
				RAZEM	20.000
29	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych	m ²		
		1.9*1.9	m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
30	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-03 1010-07	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		6	szt.żył	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 2-15 0404-02	Spuszczenie wody z instalacji co	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe M=0,S=0	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR 2-15 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie-mieszkalnych wraz z odpoietrzeniem instalacji Krotność = 2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki R=2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000