

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.7	m ² m ²	 59.490	
				RAZEM	59.490
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.3	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania -ściany 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania - sufity 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm - sufity 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
6	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm - ściany 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem - sufity 41.0+13.0+3.25+2.24	m ² m ²	 59.490	
				RAZEM	59.490
8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem - ściany 27.0-2.8-2.4+13.1+28.4+2.5+27.0+14.2+15.2+16.0+((2.6*4.0+1.25*4)*1.1)+ ((2.6*2+1.25*2)*1.55)+((1.6*2+1.4*2)*2.5)	m ² m ²	 182.075	
				RAZEM	182.075
9	KNR 4-01 0347-10	Skucie okładzin na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 3.3*1.5	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950
10	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (1.55+2.5)*1.5+2.5*1.5+poz.9	m ² m ²	 14.775	
				RAZEM	14.775
11	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane- harmonijkowe-kompletne 1.1*2.06	m ² m ²	 2.266	
				RAZEM	2.266
12	KNNR 3 0901-02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
13	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - zamurowanie otworu w kominie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 4 0432-01	Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ściennie) ANALOGIA - grzejnik elektryczny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 0-15II 0529-03 analogia	Rury spustowe metalowe o śr. 11,0 cm (kolor brąz) 2.5*3	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
16	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 4-03 1010-07	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		6	szt.żył	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 15			
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000