

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	69.400	
				RAZEM	69.400
2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m <sup>2</sup>		
		9.4	m <sup>2</sup>	9.400	
				RAZEM	9.400
3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		44.3+7.1+5.5+12.5	m <sup>2</sup>	69.400	
				RAZEM	69.400
4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		23.4-(3.4*3)+3*(0.21*((2+1.4)+2.5))+14.4+23+15.1+4.6+3.5+2.1+1.8+0.7+0.5+6*0.6+((2.6*2)+(2.1*2))*2.3+(2.4+2.6+5.2+3)*2.6+2.2*0.6	m <sup>2</sup>	143.477	
				RAZEM	143.477
5	KNR 4-01 0347-10	Skucie okładzin na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.25*0.7	m <sup>2</sup>	0.875	
				RAZEM	0.875
6	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		1.5*(1.25+2.15)	m <sup>2</sup>	5.100	
				RAZEM	5.100
7	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		2*0.7	m <sup>2</sup>	1.400	
				RAZEM	1.400
8	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
		2*1	m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników z lastryko	m		
		2*1	m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2*1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2*1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych (drzwi 90)	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych (wymiana drzwi 80 na drzwi 90)	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
14	KNNR 3 0901-02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
		0.9	m <sup>3</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
15	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - zamurowanie otworu w kominie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
17	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.24*2.1	m <sup>3</sup>	0.504	
				RAZEM	0.504
18	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
19	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.000	2.100 1.000
21	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.100	1.000 2.100
22	KNNR 4 0432-01	Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ściennie) ANALOGIA - grzejnik elektryczny 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
23	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane n.t. na podłożu innym niż betonowe 3	m m	RAZEM 3.000	1.000 3.000
24	KNR 4-03 1010-07	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
25	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
26	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
27	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 1	otw. otw.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
28	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 6	szt.żył szt.żył	RAZEM 6.000	1.000 6.000
29	KNR 2-02 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm 2.1*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.830	4.830 4.830
30	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
31	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
32	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000