

**Zamawiający:**

**Gmina Dębica Kaszubska**

76-248 Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a

Adresat: **Wszyscy Wykonawcy**

Nr sprawy: **RPI.271.25.2020.JD**

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zagospodarowanie centrum miejscowości Dębica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej jako terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) z uwagi na złożone przez Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wskazuje co następuje:

1. Proszę o podanie długości ogrodzenia betonowego, które należy zdemontować i zamontować ponownie - brak informacji w projekcie, natomiast zgodnie z zapisem w SIWZ przedmiar jest tylko pomocniczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że udostępniony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy w sporządzeniu kalkulacji oferty. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Zgodnie ze stanowiskiem projektanta, długość ogrodzenia betonowego wynosi 106 m.

2. Proszę o podanie długości ogrodzenia systemowego, które należy zdemontować i zamontować ponownie - brak informacji w projekcie, natomiast zgodnie z zapisem w SIWZ przedmiar jest tylko pomocniczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że udostępniony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy w sporządzeniu kalkulacji oferty. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Zgodnie ze stanowiskiem projektanta, długość ogrodzenia systemowego do zdemontowania wynosi 74,9 m, długość do ponownego zamontowania 58,7 m, pozostała część do przekazania inwestorowi.

3. Proszę o potwierdzenie, iż ogrodzenia, które należy zdemontować i ponownie zamontować nadają się do użytku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ogrodzenia nadają się do ponownego zamontowania. Zamawiający zaznacza, że w zakresie Wykonawcy jest wykonanie demontażu istniejących ogrodzeń w sposób umożliwiającą ich ponowne wykorzystanie.

4. Proszę o podanie dodatkowych informacji na temat bramy wjazdowej, którą należy dostarczyć i zamontować:
  - szerokość
  - kolor RAL
  - średnicę drutu wypełnienia
  - dodatkowe wyposażenie typu kłódka itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje:

- szerokość - 4m
- kolor RAL - stal ocynkowana, malowana proszkowo RAL 6005
- średnica drutu wypełnienia - 5 mm
- dodatkowe wyposażenie – komplet okuć, w tym m. in. zamek

5. Proszę o podanie parametrów nowo projektowanego ogrodzenia systemowego:

- kolor RAL
- długość całkowita ogrodzenia (podano wyłącznie wysokość)
- średnicę drutu

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje:

- kolor RAL - stal ocynkowana, malowana proszkowo RAL 6005
- długość ogrodzenia, zgodnie z rys. 02 – 149 m
- średnica drutu wypełnienia - 5 mm

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stopni schodowych prefabrykowanych o wymiarach 100x40x15 cm, oczywiście przy zachowaniu szerokości wg projektu 200 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający, nie wyraża zgody.

7. Proszę o wyjaśnienie dotyczące dostawy i montażu barier typu U-11a w jakim miejscu należy zamontować - brak informacji na rys.01 oraz proszę o podanie łącznego obmiaru - w przedmiarze, który jest podglądowy jest podany obmiar 113,5 m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że udostępniony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy w sporządzeniu kalkulacji oferty. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Lokalizacja barier jest wskazana na rysunku nr D01.

8. Proszę o podanie obmiaru wymiany gruntu w lokalizacji placu 1, plac rekreacyjny 3- zapis w projekcie "Elementy infrastruktury drogowej" - brak informacji w projekcie a przedmiar jest wyłącznie podglądowy wg zapisu SIWZ.

**Odpowiedź:**

Obliczenia objętości robót ziemnych są zamieszczone w części opisowej dokumentacji projektowej.

9. Proszę o podanie wymiarów ścian oporowych typu "L" wraz z obmiarem - brak informacji w projekcie i na rys. 01, a przedmiar jest tylko pomocniczy

**Odpowiedź:**

Szczegóły ścian oporowych są określone na rysunku D11.

10. Proszę o podanie producenta betonowej płyty wielootworowej o gr. 12,5 cm, ponieważ w sprzedaży występują płyty typu MEBA o wym. 40\*60 i gr. 8, 10 i 12 cm.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z rysunkiem nr D09, Zamawiający wymaga zastosowania płyt betonowych drogowych wielootworowych o grubości 12,5 cm.

11. Proszę o podanie frakcji kruszywa naturalnego przeznaczoną na podbudowę - brak informacji

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze stanowiskiem projektanta, należy zastosować pospółkę o normatywnej frakcji 0,075 mm – 63 mm

12. Proszę o podanie koloru:

- płyta wielootworowa

- kostka brukowa gr. 8 cm
- deska z drewna syntetycznego

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje:

- płyta wielootworowa - szara
- kostka brukowa gr. 8 cm - brązowa
- deska z drewna syntetycznego – brązowa

13. Proszę o informację w jaki sposób należy wykonać "obramowanie" nawierzchni z deski z drewna syntetycznego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze stanowiskiem projektanta, należy zastosować deskę pełną, niewymagającą obramowania.

14. Proszę o wyjaśnienie w jakim miejscu należy zastosować obrzeża aluminiowe wskazane w przedmiarze poz. 1.27 - przedmiar pomocniczy - brak informacji w projekcie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze stanowiskiem projektanta, obrzeża aluminiowe należy zastosować przy nawierzchni placu zabaw.

Niniejsze modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.debnicakaszubska.eu](http://www.debnicakaszubska.eu), <http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl>, na której udostępniono specyfikację.

Z up. Wójta Gminy  
Dębica Kaszubska  
*Karol Żukowski*