

Dębница Kaszubska, dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Dębница Kaszubska

76-248 Dębница Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a

Nr postępowania: **RPI.271.3.2022.JD**

Adresat: Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym wariant 1 - art. 275 pkt. 1 bez negocjacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) - **Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno – Ochodza – Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

Pytanie 1

Prosimy o skorygowanie w przedmiarze robót powierzchni dachu SUW tj. 48,6m². Według naszych wyliczeń powinna ona wynosić 97,2m².

Odpowiedź:

Wielkość w przedmiarze robót dotyczącą powierzchni dachu należy skorygować do 97,2m²

Pytanie 2

Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Pytanie 3

Czy trasa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych przebiega w pasach dróg powiatowych? Jeżeli tak prosimy o załączenie decyzji.

Odpowiedź:

Uzgodnie PGL LP w załączeniu.

Pytanie 4

Czy trasa sieci wodociagowej przebiega przez tereny leśne? Jeżeli tak prosimy o załączenie decyzji lub umowy, z której wynikają stawki za zajęcie terenu.

Odpowiedź:

Decyzja ZDP Słupsk w załączeniu.

Pytanie 5

Prosimy o załączenie wykazu właścicieli/zarządców działek, przez które przebiega sieć wodno-kanalizacyjna.

Odpowiedź:

SIEĆ – WOD-KAN KRZYWAŃ

nr działki	Obręb	Własność
3/6	Krzywań	SKARB PAŃSTWA/KOWR
10/19	Krzywań	GMINA D.K.
10/30	Krzywań	GMINA D.K.
10/32	Krzywań	SKARB PAŃSTWA/KOWR
10/33	Krzywań	GMINA D.K.
10/34	Krzywań	GMINA D.K.
10/42	Krzywań	GMINA D.K.
20	Krzywań	GMINA D.K.
22/1	Krzywań	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
23	Krzywań	GMINA D.K.
112	Krzywań	PRYWATNA
113	Krzywań	PRYWATNA
114	Krzywań	PRYWATNA
116	Krzywań	PRYWATNA
121	Krzywań	PRYWATNA
122	Krzywań	GMINA D.K.
126	Krzywań	PRYWATNA
127	Krzywań	PRYWATNA
129	Krzywań	PRYWATNA
130	Krzywań	GMINA D.K.
132	Krzywań	PRYWATNA
133	Krzywań	PRYWATNA
134	Krzywań	PRYWATNA
135	Krzywań	PRYWATNA
136	Krzywań	PRYWATNA
139	Krzywań	PRYWATNA
143	Krzywań	GMINA D.K.
148/1	Krzywań	SKARB PAŃSTWA/KOWR
148/2	Krzywań	SKARB PAŃSTWA/KOWR
149	Krzywań	GMINA D.K.

SIEĆ – WOD JAMRZYNO-MOTARZYNO

nr działki	Obręb	Własność
2/3	Ochodza	PRYWATNA
2/6	Ochodza	PRYWATNA
2/7	Ochodza	PRYWATNA
2/8	Ochodza	PRYWATNA
2/9	Ochodza	PRYWATNA
2/10	Ochodza	GMINA D.K.
2/12	Ochodza	SKARB PAŃSTWA/KOWR
2/14	Ochodza	SKARB PAŃSTWA/KOWR
2/16	Ochodza	PRYWATNA
6	Ochodza	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
12	Ochodza	Spółka Handlowa
13	Ochodza	PRYWATNA
16	Ochodza	GMINA D.K.
18	Ochodza	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
19	Ochodza	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
20	Ochodza	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
21	Ochodza	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
292/2	Ochodza	SKARB PAŃSTWA/PGL
383/1	Ochodza	PRYWATNA
307	Motarzyno	GMINA D.K.
308	Motarzyno	GMINA D.K.
389/2	Motarzyno	GMINA D.K.

Pytanie 6

Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej dla m. Jamrzyno, Ochodza, Motarzyno. Z STWiO Jamrzyno plik 10.3 wynika, że należy odwadniać wykopy - na jakiej głębokości znajduje się poziom wód gruntowych?

Odpowiedź:

Dla projektowanego wodociągu nie były wykonywane badania geotechniczne gruntu. Przy budowie wodociągu nie przewiduje się odwadniania gruntu, z informacji archiwalnych poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia rurociągu.

Pytanie 7

Zapis w STWiO Jamrzyno str. 57: "Woda gruntowa, zgodnie z dokumentacją geotechniczną, wystąpiła w dwóch otworach. W związku z powyższym wykopy pod przepompownie i częściowo na trasach kolektorów muszą być odwadniane" - prosimy o wyjaśnienie zapisu czy należy wykonać przepompownie w zakresie zamówienia? oraz prosimy o załączenie tych badań.

Odpowiedź:

Przywołana treść STWiORB nie dotyczy projektowanego zakresu inwestycji. Przy budowie wodociągu nie przewiduje się odwadniania gruntu, z informacji archiwalnych poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia rurociągu.

Pytanie 8

Przyjęty tg do którego dąży projekt to 0,4, wydaje nam się to błędem ponieważ jest to max powyżej którego klient płaci za moc bierną (wg nas tg powinien dążyć do 0,25)

Pytanie 9

Projekt zakłada tg obiektu 0,75 a przy wyliczeniach liczy dla 0,7?

Pytanie 10

Czy należy uwzględnić filtry do kondensatorów (dławiki filtracyjne 7% lub 14% w zależności od występujących harmonicznych)?

Pytanie 11

Prosimy o informacje jakie baterie mają być zastosowane w w/w obiektach.

Naszym zdaniem powinny być zamontowane baterie odpowiednio:

- SUW Krzywań – 12,5 kvar
- studnie Jamrzyno – 11,5 kvar.

Odpowiedź:

Wielkości baterii kompensacji mocy biernej przyjąć wstępnie zgodnie z sugestią tj.

- SUW Krzywań 12,5kVAr
- ujęcie wody Jamrzyno 11,2 kVAr

z uwagą: dobór baterii kondensatorów należy zweryfikować na etapie wstępnego uruchomienia. Wykonawca może zmienić wartość mocy kondensatorów oraz dodatkowo zastosować dławiki tak, aby zapewnić wartość współczynnika tg w przedziale 0 - 0,4.

Podpisano elektronicznie
Wójt Gminy Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka