

Przedmiar robót

Oczyszczalnia

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Podwilczyn, dz. nr 248/1, obręb 0018 Podwilczyn

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
I	KONSTRUKCJA WSPORCZA			
1	wg ceny jednostkowej KNNR 51101-010-070	Montaż konstrukcji wsporczej Charakterystyka Robót: Konstrukcja gruntowa krotność= 1,00	kW	13,32
II	INSTALACJE ELEKTRYCZNE FOTOWOLTAICZNE			
2	wg ceny jednostkowej KNNR 50202-030-040	Montaż kabli zasilających AC krotność= 1,00	m	25,00
3	wg ceny jednostkowej KSNR 50203-05-020	Montaż paneli fotowoltaicznych 370W o masie do 20 kg krotność= 1,00	szt	36,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 50201-030-040	Przewody solarne. Przewód o przekroju 4 mm ² krotność= 1,00	m	100,00
5	wg ceny jednostkowej KSNR 50101-03-090	Złącza kablowych typ MC4 krotność= 1,00	kpl	1,00
6	wg ceny jednostkowej KSNR 50201-04-020	Montaż falownika 13kW krotność= 1,00	szt	1,00
7	wg ceny jednostkowej KSNR 50202-06-020	Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg krotność= 1,00	szt	2,00
8	wg ceny jednostkowej KNNR 50407-020-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach AC krotność= 1,00	szt	1,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 50407-020-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach DC krotność= 1,00	szt	1,00
III	UZIEMIENIE INSTALACJI			
10	wg ceny jednostkowej KNNR 50601-010-090	Uziemienie instalacji krotność= 1,00	kpl	1,00
IV	BADANIA I POMIARY			

1	2	3	4	5
11	wg ceny jednostkowej KNNR 51301-020-108	<i>Sprawdzenie, konfiguracja oraz pomiary instalacji</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>pomiar</i>	1,00
12	wg ceny jednostkowej KNKRB 050806-01-108	<i>Dokumentacja powykonawcza</i> <i>krotność= 1,00</i>		1,00
V	ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
13	wg ceny jednostkowej KNNR 10101-010-020	<i>Prace porządkowe</i> <i>Charakterystyka Robót: Wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	1,00