

Przedmiar robót

Obiekt	Sala wiejska w Motarzynie
Rodzaj robót	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz utwardzeń powierzchni
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Investor	Gmina Dębica Kaszubska ul. Ks. Antoniego Kanił 6a 76-248 Dębica Kaszubska

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

mgr inż. Piotr Jachyra
Uprawnienia budowlane do kierowania
i projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstr. i inż. sifon-budowlanej
upr. bud. nr POM/0354/OWOK/10
upr. bud. nr POM/0074/PBkb/17

Sporządził mgr inż. Piotr Jachyra

Bytów, 15.12.2020

Sala wiejska w Motarzynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/06	Demontaż wycieraczki stalowej	szt	1
2	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek schodów zewnętrznych	m2	26,94
3	KNR 4-04 0603/07	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłogi. Rozbiórka schodów.	m3	1,2
4	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzytiowymi na odległość do 1km	m3	1,2
5	KNR 4-01 0108/16 (doplata 15x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzytiowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
6	kałk. własna	Utylizacja gruzu	t	2,28
7	kałk. własna	Wykop koparką/minikoparką ław fundamentowych murku	razem t	2,28
		1	kpl	1
			razem kpl	1
8	KNK 2-06 0109/01	Podbudowa betonowa jednowarstwowa lub warstwa dolna o grubości do 15cm	m3	0,315
		0,3*0,15*(4,0+3,0)	m3	0,315
			razem m3	0,315
9	KNR-W 2-02/97 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m	m3	1,4
		0,25*0,8*(7,0)	m3	1,4
			razem m3	1,4
10	KNR 2-02s 0604/05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	2,1
		7*0,3	m2	2,1
			razem m2	2,1
11	KNR 2-21 0605/01	Mur wykonany z cegły klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego	m3	1,7
		4,0*0,85*0,25*2	m3	1,7
			razem m3	1,7
12	KNR 7-28 0303/04	Uzupełnienie oczepu z cegły klinkierowej na rąb - analogia	m2	2,1
		0,30*(7)	m2	2,1
			razem m2	2,1
13	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Podstopnice schodów.	m	14
		2,8*5	m	14
			razem m	14
14	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obrzeże i do kotwienia słupków poręczy	m3	1,75
15	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie schodów i pochylni z przetrztem na odległość do 3m	m3	3,444
		schody 1,23*2,8	m3	3,444
			razem m3	3,444
16	KNR-W 1 0408/03	Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie syrkim	m3	3,444
17	KNR 2-31u1 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm. Stopnie	m2	4
		stopnie 4	m2	4
		podstopnice 14*0,17	m2	2,38
		pochylnia 38	m2	38
			razem m2	44,38
18	kałk. własna	Poręcz dla niepełnosprawnych na słupkach	mb	8,8
		4,4*2	mb	8,8
			razem mb	8,8
19	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	1

Zestawienie robocizny

Sala wiejska w Motarzynie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze	r-g	0,098		
2	Betoniarze gr.II	r-g	8,173		
3	Brutkarze gr.II	r-g	1,425		
4	Cieśle	r-g	0,009		
5	Dekarze gr.II	r-g	0,439		
6	Malarze gr.II	r-g	0,214		
7	Murarze gr.II	r-g	1,397		
8	Ogrodnicy gr.I	r-g	2,419		
9	Ogrodnicy gr.II	r-g	7,684		
10	Robocizny	r-g	56,844		
11	Robocizny gr.I	r-g	28,563		
12	Robocizny gr.II	r-g	18,873		
	Razem		126,138		

Zestawienie materiałów

Sala wiejska w Molarzynie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	3,562		
2	Cegła klinkierowa	szt	1.075,5		
3	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,001		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,01		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,053		
6	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,007		
7	Drewno na stemple korowane	m3	0,006		
8	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,742		
9	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	2.307,76		
10	Kwas solny techniczny	kg	0,735		
11	Lakier asfaltowy	dm3	0,272		
12	Lepik asfaltowy na zimno	kg	4,2		
13	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	14,28		
14	Papa smolowa izolacyjna	m2	2,415		
15	Piasek	m3	7,167		
16	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,63		
17	Woda	m3	0,851		
18	Wyroby stalowe różne	szt	1		
19	Zaprawa	m3	0,065		
20	Zaprawa cementowa	m3	0,17		
21	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,007		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

Sala wiejska w Motarzynie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	2,172		
2	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5m ³ /min	m-g	1,98		
3	Środek transportowy	m-g	0,09		
4	Ubiłak	m-g	9,764		
5	Wirator powierzchniowy 30-40m ² /h	m-g	0,062		
6	Wyciąg	m-g	0,017		
7	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m ³ /h	m-g	0,086		
	Razem		14,171		