

# Przedmiar robót

## Stacja Uzdatniania

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Krzynia, dz. nr 31/20, obręb 0009 Krzynia

| Lp. | Podstawa<br>ustalenia                            | Opis robót  | Jedn.<br>miary | Obmiar |
|-----|--|---|----------------|--------|
| 1   | 2  | 3   | 4              | 5      |
| I   | KONSTRUKCJA WSPORCZA                             |   |                |        |
| 1   | wg ceny<br>jednostkowej<br>KNNR<br>51101-010-070 | Montaż konstrukcji wsporczej<br>Charakterystyka Robót: Konstrukcja gruntowa<br>krotność= 1,00 | kW             | 3,70   |
| II  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE FOTOWOLTAICZNE            |   |                |        |
| 2   | wg ceny<br>jednostkowej<br>KNNR<br>50202-030-040 | Montaż kabli zasilających AC<br>krotność= 1,00  | m              | 25,00  |
| 3   | wg ceny<br>jednostkowej<br>KSNR<br>50203-05-020  | Montaż paneli fotowoltaicznych 370W o masie do 20 kg<br>krotność= 1,00                        | szt            | 10,00  |
| 4   | wg ceny<br>jednostkowej<br>KNNR<br>50201-030-040 | Przewody solarne. Przewód o przekroju 4 mm <sup>2</sup><br>krotność= 1,00                     | m              | 20,00  |
| 5   | wg ceny<br>jednostkowej<br>KSNR<br>50101-03-090  | Złączy kablowych typ MC4<br>krotność= 1,00  | kpl            | 1,00   |
| 6   | wg ceny<br>jednostkowej<br>KSNR<br>50201-04-020  | Montaż falownika 3kW<br>krotność= 1,00  | szt            | 1,00   |
| 7   | wg ceny<br>jednostkowej<br>KSNR<br>50202-06-020  | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg<br>krotność= 1,00                            | szt            | 2,00   |
| 8   | wg ceny<br>jednostkowej<br>KNNR<br>50407-020-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach AC<br>krotność= 1,00  | szt            | 1,00   |
| 9   | wg ceny<br>jednostkowej<br>KNNR<br>50407-020-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach DC<br>krotność= 1,00  | szt            | 1,00   |
| III | UZIEMIENIE INSTALACJI                            |   |                |        |
| 10  | wg ceny<br>jednostkowej<br>KNNR<br>50601-010-090 | Uziemienie instalacji<br>krotność= 1,00   | kpl            | 1,00   |
| IV  | BADANIA I POMIARY                                |   |                |        |

| 1                     | 2   | 3   | 4      | 5    |
|-----------------------|---|---|--------|------|
| 11                    | wg ceny<br>jednostkowej<br>KNNR<br>51301-020-108  | Sprawdzenie, konfiguracja oraz pomiary instalacji<br>krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 12                    | wg ceny<br>jednostkowej<br>KNNRB<br>050806-01-108 | Dokumentacja powykonawcza<br>krotność= 1,00                         |        | 1,00 |
| V ROBOTY TOWARZYSZĄCE |   |   |        |      |
| 13                    | wg ceny<br>jednostkowej<br>KNNR<br>10101-010-020  | Prace porządkowe<br>krotność= 1,00                                  | kpl    | 1,00 |