

Przedmiar robót

Stacja Uzdatniania

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Borzęcino, dz. nr 32/45, obręb 0001 Brzezinec

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
I	KONSTRUKCJA WSPORCZA			
1	wg ceny jednostkowej KNNR 51101-010-070	Montaż konstrukcji wsporczej Charakterystyka Robót: Konstrukcja gruntowa krotność= 1,00	kW	26,64
II	ENSTALACJE ELEKTRYCZNE FOTOWOLTAICZNE			
2	wg ceny jednostkowej KNNR 50202-030-040	Montaż kabli zasilających AC krotność= 1,00	m	15,00
3	wg ceny jednostkowej KSNR 50203-05-020	Montaż paneli fotowoltaicznych 370W o masie do 20 kg krotność= 1,00	szt	72,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 50201-030-040	Przewody solarne. Przewód o przekroju 4 mm ² krotność= 1,00	m	300,00
5	wg ceny jednostkowej KSNR 50101-03-090	Złącza kablowych typ MC4 krotność= 1,00	kpl	1,00
6	wg ceny jednostkowej KSNR 50201-04-020	Montaż falownika 25kW krotność= 1,00	szt	1,00
7	wg ceny jednostkowej KSNR 50202-06-020	Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg krotność= 1,00	szt	2,00
8	wg ceny jednostkowej KNNR 50407-020-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach AC krotność= 1,00	szt	1,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 50407-020-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach DC krotność= 1,00	szt	1,00
III	UZIEMIENIE INSTALACJI			
10	wg ceny jednostkowej KNNR 50601-010-090	Uziemienie instalacji krotność= 1,00	kpl	1,00
IV	BADANIA I POMIARY			

1	2	3	4	5
11	wg ceny jednostkowej KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie, konfiguracja oraz pomiary instalacji krotność= 1,00	pomiar	1,00
12	wg ceny jednostkowej KNKRB 050806-01-108	Dokumentacja powykonawcza krotność= 1,00		1,00
V ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
13	wg ceny jednostkowej KNNR 10101-010-020	Prace porządkowe krotność= 1,00	kpl	1,00