
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dębica Kaszubska, na działce nr 567/1, części działki nr 567/4; Dębica Kaszubska, na działce nr 567/1, części działki nr 567/4 obręb Dębica Kaszubska, jednostka ewidencyjna Dębica Kaszubska.

NAZWA INWESTORA: Gmina Dębica Kaszubska; Dębica Kaszubska, ul. Ks. Antoniego Kani 16a 76-248 Dębica Kaszubska

DATA OPRACOWANIA: 19.10.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.10.2022

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Etap I			
1 d.1	KNR 2-01 0238-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.0 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład z transportem do 20 m; grunt kat. I-II	m ³		
		12,33	m ³	12,330	
				RAZEM	12,330
2 d.1	TZKNBK IV - 547	Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zaprawie cementowej	m ³		
		6 * 0,6 * 0,4	m ³	1,440	
				RAZEM	1,440
3 d.1	KNKRB 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych	m ³		
		5 * 1 * 0,2	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
		4,932	m ³	4,932	
				RAZEM	4,932
5 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		82,2	m ²	82,200	
				RAZEM	82,200
6 d.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		4,932	m ³	4,932	
				RAZEM	4,932
7 d.1	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		4,932	m ³	4,932	
				RAZEM	4,932
8 d.1	KNR 2- 021914-03	Wykonanie podsypki w warstwach	m ³		
		1,233	m ³	1,233	
				RAZEM	1,233
9 d.1	KNR 2-02 0204-03	Chudy beton Beton podkładowy - ręczne układanie betonu	m ³		
		1,233	m ³	1,233	
				RAZEM	1,233
10 d.1	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe prefabrykowane	m		
		41,1	m	41,100	
				RAZEM	41,100
11 d.1	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		41,1	m	41,100	
				RAZEM	41,100
12 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		23,19	m ²	23,190	
				RAZEM	23,190
13 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność: 6	m ²		
		23,19	m ²	23,190	
				RAZEM	23,190
14 d.1	KNR 2-01 0207-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,595	m3	11,595	
				RAZEM	11,595
15 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		11,595	m3	11,595	
				RAZEM	11,595
16 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		23,19	m2	23,190	
				RAZEM	23,190
17 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		23,19	m2	23,190	
				RAZEM	23,190
18 d.1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		23,19	m	23,190	
				RAZEM	23,190
19 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		2,783	m3	2,783	
				RAZEM	2,783
20 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		23,19	m	23,190	
				RAZEM	23,190
21 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		23,19	m2	23,190	
				RAZEM	23,190
2		Etap II			
22 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
23 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność: 6	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
24 d.2	KNR 2-01 0207-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		35,345	m3	35,345	
				RAZEM	35,345
25 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
26 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		35,345	m3	35,345	
				RAZEM	35,345
27 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
28 d.2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		55,3	m	55,300	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	55,300
29 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		6,636	m3	6,636	
				RAZEM	6,636
30 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		55,3	m	55,300	
				RAZEM	55,300
31 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		70,69	m2	70,690	
				RAZEM	70,690
32 d.2	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		6,24	m3	6,240	
				RAZEM	6,240
33 d.2	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		6,24	m3	6,240	
				RAZEM	6,240
34 d.2	KNR 2- 021914-03	Wykonanie podsypki w warstwach	m3		
		1,04	m3	1,040	
				RAZEM	1,040
35 d.2	KNR 2-02 0204-03	Chudy beton Beton podkładowy - ręczne układanie betonu	m3		
		0,78	m3	0,780	
				RAZEM	0,780
36 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia - obrzeża ustawione pionowo	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
37 d.2	KNR-W 2-02 1208-01	Balustrada przy pochylni ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
38 d.2	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		35,7	m	35,700	
				RAZEM	35,700
39 d.2	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		35,7	m	35,700	
				RAZEM	35,700
40 d.2	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		35,7	m	35,700	
				RAZEM	35,700
41 d.2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m		
		35,7	m	35,700	
				RAZEM	35,700
42 d.2	KNR 5-08 0110-04	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2	KNR 5-10 0110-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe .poniżej 110 kV w tunelach	m		
		35,7	m	35,700	
				RAZEM	35,700
44 d.2	KNR 5-08 0705-07	Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.2	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.2	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.2	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000