

## Przedmiar robót

Obiekt	Urząd Gminy Dębica Kaszubska
Rodzaj robót	Przebudowa przegrody zewnętrznej budynku Urzędu Gminy Dębica Kaszubska
Branża	Budowlana, elektryczna
Lokalizacja	dz. nr 566/4 obręb Dębica Kaszubska
Inwestor	Gmina Dębica Kaszubska ul. Ks. Antoniego Kani 16a 76-248 Dębica Kaszubska

Stawka robocizny  
Koszty zakupu  
Koszty pośrednie  
Zysk

Urząd Gminy Dębica Kaszubska

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg płytą OSB gr. 9mm - analogia  1,5*(0,64+1,5+0,44)	m2	3,87
		razem	m2	3,87
2	KNR K-58 0101/11	Zabezpieczenie stolarki płytą OSB gr. 9mm - analogia  2,15*3,16	m2	6,794
		razem	m2	6,794
3	TZKBNK V 11-279/01	Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych stropów	m	2
<b>2. Roboty rozbiórkowe</b>				
4	KNR 4-01 0432/03	Wyjęcie skrzydeł drzwi o powierzchni ponad 2m2 - analogia  (0,88+0,52)*1,95	m2	2,73
		razem	m2	2,73
5	KNR-W 4-01 0353/10	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych drzwi istniejących o powierzchni ponad 2m2  (0,88+0,52)*1,95	m2	2,73
		razem	m2	2,73
6	KNP 4 0110/02	Wykucie gniazd dla belek nadprożowych w murach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  w ścianie nośnej 2 w ścianie osłonowej 2	gniazdo gniazdo	2 2
		razem	gniazdo	4
<b>3. Roboty budowlane</b>				
7	KNR K-44 0102/03	Montaż nadproży strunobetonowych SBN 120 o długości 180cm	szt	3
8	KNP 4 0120/04	Zamurowanie przebiccia w ścianach o grubości ponad 1 cegłę	szt	2
9	KNP 4 0120/03	Zamurowanie przebiccia w ścianach o grubości 1 cegły	szt	2
10	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych o profilu ciepłym, dwuskrzydłowych, trzyszybowych.  1,5*2,1	m2	3,15
		razem	m2	3,15
11	KNKRB 3 0604/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III o powierzchni do 5m2  Nadproża 0,4*2,0 Przy węgarkach 0,2*2,1*2	m2 m2	0,8 0,84
		razem	m2	1,64
12	KNR K-46 0205/01	Ochrona kątownikiem narożników prostych z zastosowaniem zaprawy klejąco-zbrojącej. Na zewnątrz i wewnątrz  na zewnątrz 2*2,1+1,5 wewnątrz 2*2,1+1,5	m m	5,7 5,7
		razem	m	11,4
13	KNR K-24 0103/09	Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach przy użyciu zaprawy klejąco-zbrojącej. Na zewnątrz (na elewacji)  0,28*2,10*2+0,28*1,50	m2	1,596
		razem	m2	1,596
14	KNR K-24 0103/07	Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i słupach przy użyciu zaprawy klejąco-zbrojącej. Na zewnątrz (na elewacji) pas poziomy i pasy pionowe szerokości 40 cm wokół nowo zamontowanej stolarki.  0,4*(2*2,1+1,5)	m2	2,28
		razem	m2	2,28
15	KNR K-04 0202/09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych. Na zewnątrz (na elewacji) pas poziomy i pasy pionowe szerokości 40 cm wokół nowo zamontowanej stolarki. R=1.5	m2	3,876
<b>4. Roboty wykończeniowe</b>				

## Przedmiar

Urząd Gminy Dębica Kaszubska

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR K-24 0305/02	Gładzie jednowarstwowe grubości 3mm na ścianach na podłożu z tynku cementowo-wapiennego, wykonywane ręcznie z gładzi szpachlowych		
		Nadproża 0,4*2,0 Przy węgarkach 0,2*2,1*2	m2 m2	0,8 0,84
		razem	m2	1,64
17	KNR K-24 0305/09 (dopłata 3x)	Gładzie jednowarstwowe grubości 3mm na ścianach, wykonywane ręcznie z gładzi szpachlowych - dodatek za pogrubienie o 1mm	m2	1,64
18	KNR K-24 0201/02	Malowanie dwukrotne farbą akrylową z jednokrotnym gruntowaniem środkiem wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2	1,64
19	KNR K-04 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką moką	m2	3,876
20	KNR K-04 0202/05	Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków fakturowych. Na zewnątrz (na elewacji) pas poziomy i pasy pionowe szerokości 40 cm wokół nowo zamontowanej stolarki. R=1.5 M=1.2	m2	3,876
21	KNZ ALPI 0401/03	Mycie okien o powierzchni ponad 0,50m <sup>2</sup> - drzwi aluminiowych		
		1,5*2,1	m2	3,15
		razem	m2	3,15
<b>5. Roboty elektryczne</b>				
22	KNNR-W 5 1105/07	Montaż przez przykręcanie kanałów kablowych o szerokości do 100mm	m	12
23	KNP 18-01 0116/05	Ułożenie w korytkach przewodów o przekroju 16mm <sup>2</sup> . YDY 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	12
24	kalk. własna	Montaż bezpiecznika w istniejącej rozdzielni	kpl	1
25	KNKRB 5 0401/03	Montaż kurtyny powietrznej dł 150 cm	szt	1



## Zestawienie robocizny

Urząd Gminy Dębica Kaszubska

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	1,037		
2	Cieśle kat.12	r-g	0,52		
3	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,276		
4	Monterzy gr.II	r-g	6,489		
5	Robotnicy	r-g	20,16		
6	Robotnicy gr.I	r-g	3,407		
7	Szklarze gr.II	r-g	3,276		
		Razem	35,165		

## Zestawienie materiałów

Urząd Gminy Dębница Kaszubska

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,007		
2	Czyściwo - tetra	m2	0,079		
3	Deski iglaste obrzynane	m3	0,006		
4	Detergent koncentrat	dm3	0,022		
5	Drewno na stemple budowlane	m3	0,012		
6	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	3,15		
7	Farba akrylowa	dm3	0,533		
8	Farba elewacyjna SILIKONOWA	dm3	1,665		
9	Gładź szpachlowa	t	0,011		
10	Gwoździe ciesielskie	kg	0,04		
11	Kanał kablowy 100x40	m	12		
12	Kątowniki aluminiowe z siatką	m	13,11		
13	Klej zbrojony z włóknem	kg	9,12		
14	Kotwy	szt	14,994		
15	Kurtyna powietrzna	szt	1		
16	Nadproża strunobetonowe SBN 120/180	szt	3		
17	Pianka poliuretanowa	dm3	0,756		
18	Piasek do zapraw	m3	0,038		
19	Płyta OSB gr. 9 mm	m2	12,557		
20	Podkładki pod szyby	szt	20,003		
21	Przewód YDY 5x2,5mm2	m	12,6		
22	Samozamykacz	szt	3,15		
23	Siatka z włókna szklanego	m2	4,868		
24	Szyby zespolone jednokomorowe (3 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	2,3		
25	Środek gruntujący	dm3	2,124		
26	Śruby średniokładne kpl	szt	0,48		
27	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,007		
28	Woda	m3	0,008		
29	Zaprawa klejąco-zbrojąca	kg	18,24		
30	Zasuwnica	szt	3,15		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

## Zestawienie sprzętu

Urząd Gminy Dębica Kaszubska

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła tarczowa	m-g	0,06		
2	Środek transportowy	m-g	0,243		
3	Wyciąg	m-g	0,281		
		Razem	0,584		