

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3 z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.); oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębica Kaszubskiej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Dobra”**, biorąc pod uwagę zebrany materiał dowodowy w tym:

- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (opracowaną przez Pana mgr inż. Karola Miazgę, październik 2024 rok, data wpływu do urzędu: 29 października 2024 r.),
- Opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZZŚ.4901.451.2.2024.KK z dnia 10 grudnia 2024 r. (wpływ: 10 grudnia 2024 r. – opinia potwierdzona pismem GD.ZZŚ.4901.451.2.2024.KK z dnia 10 grudnia 2024 r.);
- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku znak: ZNS.9022.4.63.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. (wpływ: 22 listopada 2024 r. – opinia potwierdzona pismem ZNS.9022.4.63.2024 z dnia 20 listopada 2024 r.);
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.732.2024.AK.3 z dnia 24 grudnia 2024 r. (wpływ: 27 grudnia 2024 r.);

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Dobra”.

II. Wskazuje na konieczność wprowadzenia poniższych warunków na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

- a) codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym udokumentować w dokumentacji, np. wpisem do

protokołu z nadzoru przyrodniczego;

- b) prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. z wyłączeniem okresu 1 marca - 31 sierpnia lub w tym okresie pod nadzorem specjalisty ornitologa, pod warunkiem stwierdzenia braku lęgów. Kontrolę należy przeprowadzić bezpośrednio przed ww. pracami. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego;
- c) prace budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca i od 1 września do 15 października; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego;
- d) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia kory) lub owinięcie matami;
- e) wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków, jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej. W przypadku stwierdzenia lęgów, prace należy rozpocząć po ich wyprowadzeniu;
- f) nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa;
- g) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
- h) w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;
- i) prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6.00 do 22.00;
- j) wykorzystywać nowoczesny, sprawnie technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń;
- k) unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych;
- l) unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód,

co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień;

- m) wszelkie roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w wody płynące;
- n) zaplecze budowy wyposażać w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych;
- o) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- p) odpady powstające w trakcie budowy gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania; odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie tego rodzaju odpadów;
- q) zaplecze budowy wyposażać w szczelne sanitariaty na ścieki bytowe;
- r) po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować przyległy teren i przywrócić go do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

III. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji i jej integralną częścią zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2024 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębica Kaszubskiej, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Dobra”**.

Przedmiotowy wniosek zamieszczony został w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 8/A/2024.

Stosownie do treści art. 75 ust. 1 pkt 4 *ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.)*, zwanej dalej „ustawą oos” organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Dębica Kaszubska.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)* instalacja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycję zakwalifikować należy jako:

„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Procedurę administracyjną wszczęto pismem znak: RA.6220.10.2024.MC z dnia 08 listopada 2024 r. zawiadamiając strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie stron nastąpiło poprzez obwieszczenie.

Natomiast informację o złożonym wniosku, stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś, zamieszczono w Systemie informacji o środowisku na stronie <http://debnica.rios.pl/> pod numerem 8/A/2024.

Stosownie do treści art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś pismem z dnia 08 listopada 2024 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Dobra”.**

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej Zarządu Zlewni w Gdańsku w dniu 26.11.2024 r. wezwał inwestora do uzupełnienia danych z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Inwestor złożył stosowne uzupełnienia pismem z dnia 29.11.2024 r. Po otrzymaniu ww. uzupełnień Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej Zarządu Zlewni w Gdańsku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia w opinii z dnia 10.12.2024 r. znak: GD.ZZŚ.4901.451.2.2024.KK.

Przedmiotowa opinia zamieszczona została w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 36/B/2024.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku opinią sanitarną z dnia 20.11.2024 r. nr znak ZNS.9022.4.63.2024, uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Uznając, iż zakres przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi.

Przedmiotowa opinia zamieszczona została w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 34/B/2024.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 19.11.2024 r. wezwał inwestora do uzupełnienia danych z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Inwestor złożył stosowne uzupełnienie pismem z dnia 25.11.2024 r. W dniu 11.12.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wezwał Inwestora do złożenia kolejnych

wyjaśnień. Inwestor złożył stosowne wyjaśnienia w dniu 17.12.2024 r. Po otrzymaniu ww. uzupełnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 24.12.2024 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.732.2024.AK.3 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując na konieczność uwzględnienia warunków dotyczących ochrony środowiska, na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących ochrony środowiska, koniecznych do uwzględnienia na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowe postanowienie zamieszczona została w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 37/B/2023.

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), Wójt Gminy zapewnił czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, obwieszczeniem z dnia 31.12.2024 roku.

W trakcie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, nie wniesiono wniosku o udostępnienie dokumentacji.

Biorąc pod uwagę lokalizację wielkość i charakter planowanego przedsięwzięcia Wójt Gminy Dębica Kaszubska, postanowił obstać od nałożenia obowiązków przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Dobra”**.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- a) uwzględniając łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,
- b) po wystąpieniu o opinie do:
 1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 2. organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22;
 3. organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne.

Analizując całość zgromadzonej dokumentacji oraz kryteria określone w art. 63 ww. ustawy ooś, tut. organ wziął pod uwagę:

I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Zakres przedsięwzięcia opisany dla przedmiotowego zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w obrębie Dobra i Gogolewo, gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie. Długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi: 7,750 km (tłoczna 3,500 km a grawitacyjna 4,250 km).

Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompowniami i rurociągami tłocznymi w m. Dobra oraz rurociąg tłoczny z m. Dobra do m. Gogolewo oraz odcinek kanalizacji grawitacyjnej w m. Gogolewo. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji oraz przepompowni do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo na działce nr 333/3 w obrębie Gogolewo, gmina Dębica Kaszubska. Rurociągi kanalizacji sanitarnej prowadzone zostaną w pasach istniejących dróg oraz poboczach dróg, należących do gminy Dębica Kaszubska i Zarządu Dróg Powiatowych w słupsku jak i osób prywatnych przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu. Przepompownie ścieków PS1 (działka nr 181, obręb Dobra, gm. Dębica Kaszubska) i PS2 (działka nr 109, obręb Dobra, gm. Dębica Kaszubska) wykonane będą na terenie działek prywatnych inwestorów. Pozostałe przepompownie planowane są w pasie drogi gminnej na działce nr 412, obręb Gogolewo i działkach gminnych nr 162/11 i 162/19, obręb Dobra, gm. Dębica Kaszubska.

Prace budowlane będą polegały na:

- montażu 3 przepompowni ścieków ze zbiornikiem polimerobetonowym/betonowym DN1200-2000 mm z dwoma pompami i z podłączeniem do projektowanej kanalizacji,
- montażu 2 przepompowni ścieków ze zbiornikiem polimerobetonowym/betonowym DN1000-2000 mm z dwoma pompami i z podłączeniem do projektowanej kanalizacji,
- zabezpieczeniu istniejących ogrodzeń, uzbrojenia, drzew,
- wykonaniu przekopów próbnych co 30 m, na szerokości wykopu ok 1,20 m w odcinkach, w których występuje uzbrojenie kablowe (energetyczne i telefoniczne),
- przyłączeniu energetycznym do przepompowni ścieków, które wykona ENERGA S.A.,
- wykonaniu wewnętrznych linii zasilających, pomiędzy złączem głównym a szafą automatyki i sterowaniu przepompowni ścieków do wykonania w ramach zakresu robót.

Planowana kanalizacja sanitarna będzie odbierać ścieki od ok. 75 mieszkańców stałych i ok. 100 wczasowiczów. Zebrane kanalizacją grawitacyjną z istniejących budynków ścieki, odprowadzone zostaną do projektowanych przepompowni ścieków, następnie rurociągiem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków na dz. nr 333/3, obręb Gogolewo, gmina Dębica Kaszubska. Przewidywana ilość ścieków z terenu przedsięwzięcia przy pełnym obłożeniu istniejącej i planowanej zabudowy lokalnej stałej i wczasowej wyniesie ok 22 m³/d. Przyjęty dla planowanego przedsięwzięcia system kanalizacyjny składa się z kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur z tworzyw sztucznych PVC ϕ 200 mm, łączonych na wcisk poprzez kielichy z gumowymi uszczelkami oraz rurociągu tłoczego z rur polietylenowych PE-HD, ϕ 90/110 mm, łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Przejścia poprzeczne pod jezdniami ulic i torami – w rurach osłonowych PE-HD metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. Przewód kanalizacji sanitarnej układany będzie na głębokościach od 1,5 — 5,0

m, zgodnie z założonymi minimalnymi spadkami. Studnie kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną jako plastikowe PVC/PP 425/400 mm. Kanalizacja sanitarna będzie wykonana technologią tradycyjną, wykopy sprzętem mechanicznym w szalunkach płytowych oraz ręczne, rurociągi układane na podsypce piaskowej zasypane i zagęszczone warstwami. Po zakończeniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano bezobsługowe przepompownie ścieków w systemie dwupompowym. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu lub betonowy, z pokrywą betonową, włazem, wyposażony w:

- układy hydrauliczno mechaniczne (orurowanie ze stali kwasoodpornej, zawory, zasuwy),
- pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych ścieków,
- urządzenia sterujące pracą pomp,
- przewody wentylacyjne.

W skład przepompowni wchodzić będzie szafa zasilająca sterownicza (wolnostojąca na ogrodzonym terenie przepompowni, zamykana). Szafka dostosowana będzie do współpracy z agregatem prądotwórczym na wypadek wystąpienia awarii zasilania. Dla przepompowni zapewniony zostanie stały monitoring poprzez sieć radiową, podpiętą do gminnego systemu powiadamiania o awariach i serwis.

Strefa ochronna przepompowni — jak dla zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³.

Planowana sieć wodociągowa rozdzielcza obejmuje m. Dobra wzdłuż drogi powiatowej i dróg gminnych. Prowadzona będzie równolegle do planowanej kanalizacji sanitarnej.

Sieć wodociągowa rozdzielcza wykonana będzie z rur PE 100-RC 2/2 $\phi 90 \times 5,4$ mm/ $\phi 110 \times 6,6$ mm SDR17 PN10 w sztangach. Łączenie rur zgrzewem doczołowym lub kształtką elektrooporową. W skład uzbrojenia sieci wodociągowej wchodzić będą zasuwy żeliwne kolnierzowe, trójniki żeliwne sferoidalne, hydranty nadziemne DN80 mm z kolumną nierdzewną, zasuwki domowe, fabryczne kształtki PE.

Zakres rzeczowy sieci wodociągowej:

- sieć z rur PE100-RC 2/2 SDR17 PN10 $\phi 90 \times 5,4$ mm; dł. ok. 2570,0 m,
- sieć z rur PE100-RC 2/2 SDR17 PN10 $\phi 110 \times 6,6$ mm; dł. ok. 900,0 m,
- hydrant nadziemny DN80 mm Rd 1,5 z kolumną nierdzewną; ok. 28szt.

Podczas wykonywania prac nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów w trakcie realizacji inwestycji.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie Dobra na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 99, 105, 109 – teren PS2, 110/1, 110/2, 112, 115, 131/1, 132/1, 142/1, 142/6, 142/25, 142/26, 142/33, 142/34, 144, 161/2, 162/8, 162/11 – teren PS4, 162/19 – teren PS5, 162/23, 162/48, 164, 166/1, 176/2, 177/2, 178, 180/2, 181 – teren PS1 oraz w obrębie Gogolewo na działkach numer: 18, 48, 67, 70, 85, 141/2, 333/3, 377, 383, 411, 412 – teren PS3, 414.

Teren objęty inwestycją stanowi obszar dróg gminnych, powiatowych oraz terenów prywatnych. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla

potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji z wyjątkiem projektowanych przepompowni ścieków na terenie działek prywatnych nr 109, 181 w obrębie Dobra, dla których niezbędne jest wydzielenie terenu o powierzchni ok. 20 m².

W obrębie planowanej inwestycji występują obszary zadrzewione. Inwestycja prowadzona przez te tereny będzie wykonywana zgodnie z ustaleniami i warunkami narzuconymi przez właściciela. Podczas wykonywania inwestycji może okazać się, że będzie miała miejsce wycinka drzew na trasie planowanego uzbrojenia. W przypadku nieprzewidzianych pojedynczych kolizji z istniejącym drzewostanem dopuszcza się możliwość przekroczenia drzew metodami bezrozkopowymi, np. przewiertem sterowanym na odpowiednich głębokościach poniżej systemu korzeniowego.

Przewidziane drzewa do wycięcia to tzw. „samosiejki” występujące w wydzielonych pasach drogowych — drogi gminne, wycinka zostanie ograniczona do minimum pozwalającego na wykonanie inwestycji:

- działka nr 383, obręb Gogolewo — brzoza - ilość około 200 sztuk,
- działka nr 414, obręb Gogolewo — brzoza - ilość około 200 sztuk, olcha - ilość około 30 szt., sosna - ilość około 40 szt., świerk - ilość około 40 szt.,
- działka nr 161/2, obręb Dobra — brzoza - ilość około 40 sztuk, olcha - ilość około 10 szt., sosna - ilość około 10 szt., świerk - ilość około 10 szt.,
- działka nr 162/48, obręb Dobra — brzoza - ilość około 15 sztuk, olcha - ilość około 4 szt., sosna - ilość około 6 szt., świerk - ilość około 5 szt.

Na trasie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ani żadna inna roślinność chroniona prawem. Przy pracach prowadzonych w pobliżu istniejących drzew, nie przeznaczonych do wycinki, podjęte muszą być działania: zabezpieczenie pni, koron i systemów korzeniowych drzew oraz ręczne wykonywanie prac w bezpośredniej bliskości systemów korzeniowych, nieskładowanie materiałów budowlanych bezpośrednio pod koronami drzew straty w zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń, przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków technicznych. Do nasadzeń nie używać gatunków obcych, inwazyjnych. W obrębie planowanej inwestycji nie przewiduje się występowania obszarów zajmowanych przez dzikie zwierzęta.

Planowana inwestycja znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi oraz poza granicami obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478), a także z obszarami Natura 2000.

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są:

- ok. 0,97 km w kierunku południowym Dolina Słupi PLH220052,
- ok. 3,90 km w kierunku północno wschodnim Dolina Łupawy PLH220036,
- ok. 5,89 km w kierunku południowym Dolina Słupi PLB220002.

Położenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszarów Natura 2000, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Mając na uwadze położenie geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja

inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami. Inwestycja nie utrudni ani nie wpłynie na realizację celów działań ochronnych

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody to:

- oddalony ok. 1,76 km na południowy wschód rezerwat przyrody „Gogolewko”,
- oddalony ok. 5,89 km na południe Park Krajobrazowy Dolina Słupi.

Inwestycja jest położona w obszarze korytarzy ekologicznych: Kaszuby KPn-20B oraz Kaszubski Północny KPn-12.

Planowana inwestycja zostanie wykonana fragmentami, aby nie utworzyć bariery uniemożliwiającej migrację gatunków z obszarów chronionych. Metoda ta pozwoli na zachowanie drożności korytarzy ekologicznych i nie wpłynie na ich ciągłość. Nie wpłynie również na zmianę sposobu zagospodarowania terenu korytarzy ekologicznych.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niemniej jednak na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Woda na budowie pobierana będzie z najbliższego czynnego wodociągu i wykorzystywana dla celów:

- do betonowania przy budowie studni i pracach związanych z naprawą nawierzchni,
- do płukania nowo ułożonej sieci,
- do sprawdzania szczelności przewodów.

Łączne przewidywane zużycie wody na budowie: około 150 m³.

W celu realizacji przedsięwzięcia przewiduje się użycie następującego sprzętu mechanicznego oraz urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi:

- samochody do przewozu materiałów i urobku,
- koparki,
- zgrzewarki do łączenia rur (napęd – spalinowy agregat prądotwórczy).

Łączne zużycie paliwa na cele związane z budową – w ilościach odpowiadających normom dla zastosowanych urządzeń.

Szacunkowe zapotrzebowania docelowe:

- na wodę: średnio 8,0 m³/miesiąc; max 1,0 m³/dobę,
- na energię elektryczną (zasilanie przepompowni) - 15 kW.

Ilość i rodzaj urządzeń i instalacji:

Sieć grawitacyjna:

- przewód kanalizacyjny PVC $\phi 200 \times 5,9$ mm SN8 o ściance litej - L = ok 4250,00 mb,
- studnie kanalizacyjne PVC/PP $\phi 425/400$ mm - ok. 150 szt.;
- studnia PP $\phi 1000$ mm - ok. 7 szt.

Rurociągi tłoczne:

- przewód ciśnieniowy PE 90x5,4mm SDR17 - L ok 750,00 mb,
- przewód ciśnieniowy PE 110x6,6mm SDR17 - L ok 2700,00 mb,
- studnia odpowietrznikowa BET. DN1200 mm z zaworem odpowietrzającym – napowietrzającym – ok. 2 szt.

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor zobowiązuje się do stosowania m.in. następujących rozwiązań, tj.:

- na etapie budowy będą stosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska;
- realizacja inwestycji nie będzie negatywnie wpływać na powierzchnię gruntu oraz wody powierzchniowe i podziemne;
- przekształcenie terenu nastąpi tylko w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, powstające masy ziemne, gromadzone będą w wyznaczonym miejscu, wykorzystane zostaną do wykonania zasypek wykopów;
- plac budowy i zaplecze zlokalizowane będzie z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i z zachowaniem odległości od zabudowań;
- drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzewidziane do wycinki zabezpieczone będą przed mechanicznymi uszkodzeniami;
- w celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu, będzie on prawidłowo eksploatowany i właściwie konserwowany;
- sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi;
- transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo będzie przykryte. Będzie ono składowane na specjalnie do tego przygotowanym placu przez wykonawcę w najbliższym sąsiedztwie budowy lub dostawy kruszywa będą realizowane na bieżąco na plac budowy;
- grunt zabezpieczony zostanie przed możliwością zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi (np. rozlewy substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych);

- odpady umieszczać w specjalnych szczelnych pojemnikach lub opakowaniach i zapewnić nadzór nad ich transportem. Odpady o dużych gabarytach odkładać na przygotowany wcześniej i zabezpieczony przed ewentualnymi przeciekami teren;
- hałas będzie ograniczony poprzez stosowanie sprawnego sprzętu budowlanego i nie przeciążania go nadmiernie podczas prac budowlanych;
- prace będące źródłem hałasu prowadzone będą w porze dziennej (od 6:00 do 22:00).

RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIACYCH ŚRODOWISKO:

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi w miejscu i otoczeniu inwestycji na etapie robót budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały. Negatywne oddziaływanie polegać będzie na fizycznym naruszeniu struktury warstwy glebowej poprzez ruch ciężkich maszyn i samochodów. W związku z tym należy w sposób maksymalny ograniczyć plac budowy oraz uniemożliwić przypadkowe wjazdy na znajdujące się w sąsiedztwie tereny.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na gleby, grunty oraz wody powierzchniowe i podziemne

Na etapie budowy ścieki socjalno - bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, które będą odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne posiadające odpowiednie zezwolenia na ich odbiór. W fazie realizacji niedopuszczalne będzie stosowanie maszyn mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu. Jakiegokolwiek ewentualne wycieki tych substancji należy niezwłocznie usunąć poprzez zastosowanie sorbentów w celu pochłonięcia substancji ropopochodnych oraz oddanie zanieczyszczonego gruntu do utylizacji specjalistycznym jednostkom,

Oddziaływanie przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego

Na etapie budowy analizowana inwestycja nie będzie stanowić źródła istotnych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, poza tymi związanymi z pracą maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy budowie obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą. Źródła te nie mają jednak charakteru ciągłego, a ze względu na relatywnie krótki czas pracy maszyn i urządzeń stwierdzono brak oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego. Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w postaci spalin z pojazdów nie będą mieć charakteru ciągłego (zorganizowanego), gdyż ich ruch będzie zmienny w czasie.

Oddziaływanie na klimat akustyczny

Oddziaływanie hałasu, jakie wystąpi podczas etapu realizacji, będzie związane głównie z przygotowaniem placu pod budowę. Klimat akustyczny będzie kształtowany głównie przez pracujący sprzęt i pojazdy technologiczne oraz środki transportu dowożące, m.in. materiały budowlane. Należy jednak zaznaczyć, że emisja hałasu na tym etapie zakończy się z chwilą zamknięcia budowy i nie będzie stanowić zagrożenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.

W fazie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych emisji hałasu.

Odpady

Przy budowie planowanej inwestycji, mogą powstawać następujące odpady:

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość ((Mg)
1.	Mineralne oleje silnikowe itp.	13 02 05	0,10
2.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	0,5
3.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,5
4.	Opakowania zawierające pozostałości olejów	15 01 10	0,01
5.	Czyściwo, ubrania ochronne zanieczyszczone olejami	15 02 02	0,01
6.	Odpady betonu i gruz betonowy	17 01 01	5,00
7.	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego	17 01 06	5,00
	SUMA		11,12

Niewielkie ilości odpadów, powstające przy czyszczeniu sieci, likwidowane będą staraniem i na koszt eksploatatora sieci. W trakcie wykonawstwa, zaplecze terenu budowy zostanie wyposażone w materiały neutralizujące, ponadto zostanie wydzielone oraz utwardzone miejsce segregacji i tymczasowego gromadzenia powstałych podczas budowy odpadów, które następnie będą utylizowane.

Przy zastosowaniu ww. rozwiązań nie przewiduje się znaczącego, negatywnego wpływu na środowisko. Wyżej opisane oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i znikną wraz z zakończeniem budowy. Wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej usprawni transport ścieków do oczyszczalni ścieków oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości pyłu i spalin z transportu samochodowego wykorzystywanego do odbioru ścieków z szamb oraz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków. Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, odpowiednio dobrane technologie i materiały spełniające wymagane normy, zgodne z obowiązującymi przepisami sprawiają, iż podczas prowadzenia robót budowlanych nie wystąpi zagrożenie powstania awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Dokonując oceny całokształtu zebranych w niniejszej sprawie dowodów organ prowadzący postępowanie podzielił także ustalenia i ocenę przedstawioną w opiniach i uzgodnieniach organów współdziałających. Analizując całość przedłożonej dokumentacji tut. organ uznał, że spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia w zakresie określonym w niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko. Wskazane w niniejszej decyzji uwarunkowania powinny zagwarantować, by ewentualne problemy związane z możliwością potencjalnego zanieczyszczenia środowiska zostały rozwiązane w momencie stwierdzenia prawdopodobieństwa ich występowania, a ewentualne szkody powstałe w środowisku zostały natychmiast usunięte „u źródła”.

Rozwiązania powyższe, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawia, że zasięg jego oddziaływania zostanie ograniczony do objętych wnioskiem działek, nie

powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości wód, powierzchni ziemi, czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie chronionym zabudowy mieszkaniowej.

Nie zachodzi prawdopodobieństwo oddziaływania transgranicznego przedsięwzięcia ze względu na jego lokalny charakter i lokalizację w znacznej odległości od granicy kraju.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego w sprawie tut. organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zrealizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji. Dzięki temu nastąpi ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko w trakcie realizacji i eksploatacji omawianej inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, z uwagi na powyższe zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o oś, w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie zaistniały również przesłanki do zastosowania przepisów art. 96a-96n ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębica Kaszubska, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Dębica Kaszubska. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.
5. Decyzja niniejsza stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-22 cytowanej na wstępie ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata,

jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z up. Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Sekretarz Gminy Dębica Kaszubska
Agnieszka Żukowska
/Podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. inwestor,
2. strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art.49 kpa,
3. a/a;

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80 - 748 Gdańsk – ePUAP.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk – ePUAP.
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk – ePUAP.

Załącznik do decyzji znak sprawy: RA.6220.10.2024.MC z dnia 21 stycznia 2025 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Dobra, województwo pomorskie”.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w obrębie Dobra i Gogolewo gm. Dębica Kaszubska pow. Słupski, woj. pomorskie. Planuje się budowę systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompowniami i rurociągami tłocznymi w m. Dobra oraz rurociąg tłoczny z miejscowości Dobra do m. Gogolewo i odcinek kanalizacji grawitacyjnej w m. Gogolewo. Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji oraz przepompowni do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo na dz. nr 333/3 w obrębie [0024] Gogolewo gm. Dębica Kaszubska. Rurociągi kanalizacji sanitarnej prowadzone zostaną w pasach istniejących dróg oraz poboczach dróg należących do gminy Dębica Kaszubska i Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku jak i osób prywatnych przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie [0022] Dobra na dz. nr 99, 105, 109 – teren PS2, 110/1, 110/2, 112, 115, 131/1, 132/1, 142/1, 142/6, 142/25, 142/26, 142/33, 142/34, 144, 161/2, 162/8, 162/11 – teren PS4, 162/19 – teren PS5, 162/23, 162/48, 164, 166/1, 176/2, 177/2, 178, 180/2, 181 – teren PS1 oraz obręb [0024] Gogolewo na dz. nr 18, 48, 67, 70, 85, 141/2, 333/3, 377, 383, 411, 412 – teren PS3, 414.

Planowana inwestycja w cz. budowy kanalizacji sanitarnej pozwoli na ochronę lokalnych gruntów i cieków wodnych przed dopływem do nich ścieków bytowych z terenu istniejącej i planowanej zabudowy. Ponadto inwestycja spowoduje uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym terenie, przez co zostaną zlikwidowane zagrożenia dla środowiska polegające na naturalnej filtracji ścieków do gleb z ewentualnych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją. Inwestycja umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz stanu sanitarnego na obszarze terenu objętego inwestycją poprzez stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania odpadów ściekowych w długookresowej perspektywie.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wynika z:

- konieczności odprowadzenia ścieków bytowych, jakie powstają w istniejącej zabudowie i są magazynowane na miejscu stwarzając tym samym zagrożenie dla środowiska,
- konieczności odprowadzenia ścieków bytowych, jakie powstaną w planowanej zabudowie i będą magazynowane na miejscu stwarzając tym samym zagrożenie dla środowiska,
- potrzeb ochrony środowiska przed niekontrolowanym dopływem do niego ścieków sanitarnych.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z tego względu zajęcie powierzchni wymienionych działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Nowo wybudowana kanalizacja sanitarna stanowić będzie podziemne uzbrojenie terenu. Planowane przedsięwzięcie praktycznie nie zmieni dotychczasowego zagospodarowania terenu na jego powierzchni, a zatem sposób użytkowania obszaru planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się zmiany bilansu zagospodarowania terenu. Czas trwania inwestycji uzależniony jest od środków technicznych zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz warunków atmosferycznych. Niemniej jednak, planuje się, że wyniesie on około 6 miesięcy od momentu jego rozpoczęcia. Reasumując, planowane przedsięwzięcie uznać można za lokalne, a jego oddziaływanie na środowisko ograniczy się do terenu w najbliższym sąsiedztwie.

Planowane do przeprowadzenia prace budowlane:

- roboty ziemne,
- budowa rurociągów kanalizacji,
- budowa infrastruktury towarzyszącej,
- prace wykończeniowe, regulacja włączów
- prace porządkowe, likwidacja zaplecza budowy.

Zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i na etapie użytkowania przedmiotowej inwestycji, dzięki zastosowaniu rozwiązań i urządzeń chroniących środowisko, do atmosfery będzie wprowadzany niewielki ładunek emisji zanieczyszczeń, który nie będzie przekraczać obowiązujących norm, a co za tym idzie zasięg uciążliwego oddziaływania na środowisko mieścić się będzie w granicach działek objętych wnioskiem.

Planowana kanalizacja sanitarna w obrębie Dobra i Gogolewo gm. Dębica Kaszubska pow. Słupski składać się będzie głównie z rurociągów grawitacyjnych oraz częściowo z rurociągów tłocznych i przepompowni ścieków. Kanaly grawitacyjne stanowią układ kolektorów, których zadaniem będzie odprowadzenie ścieków grawitacyjnie z istniejącej i planowanej zabudowy do projektowanych przepompowni ścieków. Kanaly tłoczne stanowią układ rurociągów, których zadaniem będzie odprowadzenie ścieków pod ciśnieniem do oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo. Elementem systemu kanalizacyjnego będą również przepompownie ścieków. W skład przepompowni wchodzi zbiornik z polimerobetonu, dwie pompy (podstawowa i rezerwowa), zasilanie, monitoring i serwis. W razie zaistnienia takiej potrzeby, część planowanej kanalizacji wykonana zostanie metodą bezwykopową w rurze ochronnej (przecisk) lub przewiertem sterowanym. Planowana w ramach niniejszego przedsięwzięcia kanalizacja sanitarna odbierać będzie obecnie ścieki od ok. 75 mieszkańców stałych i ok 100 wczasowiczów. Zebrane kanalizacją grawitacyjną z istniejących budynków ścieki odprowadzone zostaną do projektowanych przepompowni ścieków, następnie rurociągiem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków na dz. nr 333/3 w obrębie Gogolewo gm. Dębica Kaszubska.

Przewidywana ilość ścieków z terenu przedsięwzięcia przy pełnym obłożeniu istniejącej i planowanej zabudowy lokalnej stalej i wczasowej wyniesie ok. 22 m³/d.

Roboty towarzyszące:

- montaż 3 przepompowni ścieków ze zbiornikiem polimerobetonowym/betonowym DN1200-2000mm z dwoma pompami i z podłączeniem do proj. kanalizacji
- montaż 2 przepompowni ścieków ze zbiornikiem polimerobetonowym/betonowym DN1000-2000mm z dwoma pompami i z podłączeniem do proj. kanalizacji,
- zabezpieczenie istniejących ogrodzeń, uzbrojenia, drzew,
- przekopy próbne co 30 m, na szerokości wykopu ok 1,20 m w odcinkach, w których występuje uzbrojenie kablowe (energetyczne i telefoniczne).
- przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków wykona ENERGA S.A.
- wewnętrzne linie zasilające, pomiędzy złączem głównym a szafą automatyki i sterowania przepompowni ścieków do wykonania w ramach zakresu robót.

Po przeanalizowaniu warunków topograficznych i hydrologicznych przyjęto w obszarze obrębu Dobra i Gogolewo jako optymalny, system grawitacyjno - tłoczny kanalizacji sanitarnej. Ścieki zbierane z terenu istniejącej zabudowy będą transportowane grawitacyjnie do projektowanej przepompowni ścieków, a następnie tłoczone przewodem ciśnieniowym do oczyszczalni w miejscowości Gogolewo gm. Dębica Kaszubska. Przyjęty dla całej inwestycji system kanalizacyjny składa się z kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur z tworzyw sztucznych PVC Ø200 mm łączonych na wcisk poprzez kielichy z gumowymi uszczelkami, oraz rurociągu tłoczego z rur polietylenowych PE-HD, Ø90/110 mm, łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Przejścia poprzeczne pod jezdniami ulic i torami – w rurach osłonowych PE-HD metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. Przewód kanalizacji sanitarnej układany będzie na głębokościach od 1,5 – 5,0 m., zgodnie z założonymi minimalnymi spadkami. Studnie kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną jako plastikowe PVC/PP 425/400mm. Technologia wykonania kanalizacji sanitarnej tradycyjna, wykopy sprzętem mechanicznym w szalunkach płytowych oraz ręczne, rurociągi układane na podsypce piaskowej zasypane i zagęszczone warstwami. Po zakończeniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Materiały, z których planowana jest inwestycja nie będą szkodliwie oddziaływać na środowisko. Będą one zgodne z Polskimi Normami, odporne na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych. Całość przewidzianych do zastosowania materiałów i technologii jest obojętna ekologicznie. Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano bezobsługowe przepompownie ścieków w systemie dwupompowym. Zbiornik przepompowni – z polimerobetonu lub betonowy, z pokrywą betonową, włazem, wyposażoną w: układy hydrauliczno- mechaniczne (orurowanie ze stali kwasoodpornej, zawory, zasuw), pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych ścieków, urządzenia sterujące pracą pomp, przewody wentylacyjne.

W skład przepompowni wchodzić będzie szafa zasilająca sterownicza (wolnostojąca na ogrodzonym terenie przepompowni, zamykana). Szafka dostosowana będzie do współpracy z agregatem prądotwórczym na wypadek wystąpienia awarii zasilania. Dla przepompowni zapewniony zostanie stały monitoring poprzez sieć radiową podpiętą do gminnego systemu powiadamiania o awariach i serwis. Strefa ochronna przepompowni – jak dla zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³. Podczas wykonywania prac nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów w trakcie realizacji inwestycji.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejącego nie pogorszy i nie wywrze znaczącego oddziaływania na elementy przyrodnicze, w tym na powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostałe elementy różnorodności biologicznej, nie będzie również wpływać na zdrowie, warunki życia i pracy człowieka. Przedsięwzięcie nie należy do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zamknie się w granicach działek objętych wnioskiem. Planowana do zastosowania technologia jest powszechnie stosowana dla budownictwa. Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji w warunkach właściwej organizacji i sprawności systemu rozwiązań prowadzenia robót wykonawczych, a także gospodarowania odpadami nie będzie wpływać negatywnie na komponenty środowiska. Ingerencja przedsięwzięcia w stan środowiska, po wprowadzeniu zalecanych rozwiązań będzie na tyle nieznaczna, że nie nastąpią jakiegokolwiek znaczące negatywne i trwałe zmiany w środowisku. Zmiany te również nie będą się kumulować ani powiększać w czasie

Z up. Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Sekretarz Gminy Dębica Kaszubska
Agnieszka Żukowska
/Podpisano elektronicznie/