

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3 z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.*) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.*); oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (*Dz. U. z 2024 r., poz. 572*),

po rozpatrzeniu wniosku Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego w Słupsku reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Zbigniewa Koronę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin”**, biorąc pod uwagę zebrany materiał dowodowy w tym:

- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (opracowaną przez Pana mgr inż. Zbigniewa Koronę, luty 2025 rok, data wpływu do urzędu: 17.02.2025 r.),
- Opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GG.ZZŚ.4901.101.1.2025.KT z dnia 21 marca 2025 r. (wpływ: 21 marca 2025 r. – opinia potwierdzona pismem GG.ZZŚ.4901.101.1.2025.KT z dnia 21 marca 2025 r.);
- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku znak: ZNS.9022.4.11.2025.HO z dnia 18 marca 2025 r. (wpływ: 20 marca 2025 r. – opinia potwierdzona pismem ZNS.9022.4.11.2025.HO z dnia 18 marca 2025 r.);
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.146.2025.AK.2 z dnia 25 kwietnia 2025 r. (wpływ: 05 maja 2025 r.);

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin”.

II. Wskazuje na konieczność wprowadzenia poniższych warunków na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

- a) codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym udokumentować w dokumentacji, np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego;
- b) prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. z wyłączeniem okresu 1 marca - 31 sierpnia lub w tym okresie pod nadzorem specjalisty ornitologa, pod warunkiem stwierdzenia braku lęgów. Kontrolę należy przeprowadzić bezpośrednio przed ww. pracami. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego;
- c) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez uszkodzenia kory) lub owinięcie matami;
- d) nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa;
- e) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
- f) w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;
- g) prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6.00 do 18.00;
- h) wykorzystywać nowoczesny, sprawnie technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń;
- i) unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych;
- j) unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień;
- k) wszelkie roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych;
- l) podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę

urodzajną oddzielić i wykorzystać do późniejszego zagospodarowania terenów zielonych;

- m) zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu i maszyn wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych;
- n) zaplecze budowy wyposażić w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych;
- o) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- p) odpady powstające w trakcie budowy gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach przystosowanych do tego celu a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania;
- q) zaplecze budowy wyposażić w szczelne sanitariaty na ścieki bytowe;
- r) wodę wykorzystaną do przeprowadzania prób szczelności oraz do płukania sieci odprowadzać do najbliższej oczyszczalni ścieków;
- s) po zakończeniu realizacji inwestycji uporządkować przyległy teren i przywrócić go do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

III. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji i jej integralną częścią zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2025 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego w Słupsku, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Zbigniewa Koronę, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin”**.

Przedmiotowy wniosek zamieszczony został w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 5/A/2025.

Stosownie do treści art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś” organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Dębica Kaszubska.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) instalacja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycję zakwalifikować należy jako:

„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Procedurę administracyjną wszczęto pismem znak: RA.6220.6.2025.MC z dnia 05 marca 2025 r. zawiadamiając strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie stron nastąpiło poprzez obwieszczenie.

Natomiast informację o złożonym wniosku, stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś, zamieszczono w Systemie informacji o środowisku na stronie <http://debnica.rios.pl/> pod numerem 5/A/2025.

Stosownie do treści art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś pismem z dnia 05 marca 2025 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin”.**

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Zarządu Zlewni w Gdańsku opinią z dnia 21 marca 2025 r. nr GG.ZZŚ.4901.101.1.2025.KT, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, które zostały zawarte w niniejszej decyzji. Przedmiotowa opinia zamieszczona została w publicznym rejestrze dostępu do informacji

o środowisku pod numerem 9/B/2025.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku opinią sanitarną z dnia 18 marca 2025 r. nr ZNS.9022.4.11.2025.HO, uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa opinia zamieszczona została w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 8/B/2025.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 19 marca 2025 r. wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentacji. Inwestor złożył stosowne uzupełnienie pismem z dnia 07 kwietnia 2025 r. Po otrzymaniu ww. uzupełnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2025 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.146.2025.AK.3 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując na konieczność uwzględnienia warunków dotyczących ochrony środowiska, na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących ochrony środowiska, koniecznych do uwzględnienia na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia. Wszystkie warunki i wytyczne zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Przedmiotowe postanowienie zostało zamieszczone w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 15/B/2025.

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), Wójt Gminy zapewnił czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, obwieszczeniem z dnia 08 maja 2025 roku. Obwieszczenia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, w sołectwach Krzywań i Grabin, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Redzikowo oraz w sołectwie Płaszewko.

W trakcie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, nie wniesiono wniosku o udostępnienie dokumentacji.

Biorąc pod uwagę lokalizację wielkość i charakter planowanego przedsięwzięcia Wójt Gminy Dębica Kaszubska, postanowił odstąpić od nałożenia obowiązków przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin”**.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza

w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- a) uwzględniając łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,
- b) po wystąpieniu o opinie do:
 - 1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 - 2. organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22;
 - 3. organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne.

Analizując całość zgromadzonej dokumentacji oraz kryteria określone w art. 63 ww. ustawy ooś, tut. organ wziął pod uwagę:

I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Zakres przedsięwzięcia opisany dla przedmiotowego zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin, gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie. Długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej będzie wynosić łącznie ok 4,4 km (tłoczna do 4,2 km, a grawitacyjna do 200 m).

W chwili obecnej miejscowość Leśna Polana jest zaopatrywana w wodę z gminnej sieci wodociągowej i jest częściowo skanalizowana. Ścieki bytowe z przepompowni P2 trafiają do przepompowni P1 a następnie są tłoczone do m. Głębino. Z kolei ścieki z przepompowni P3 w m. Grabin pompowane są do m. Dębica Kaszubska rurociągiem tłocznym o zbyt małym przekroju. Efektem wynikającym z niniejszego przedsięwzięcia ma być skierowanie ścieków z przepompowni P2 w miejscowości Leśna Polana i z P3 w miejscowości Grabin do miejscowości Dębica Kaszubska. Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym. Na terenie objętym inwestycją przewiduje się likwidację przepompowni P1, modernizację przepompowni P2 oraz budowę nowej przepompowni P3 w miejscowości Grabin. Budowa sieci kanalizacji tłocznej obejmuje odcinek od istniejącej modernizowanej przepompowni P1 w Leśnej Polanie poprzez miejscowość Grabin do studni rozprężnej SR w miejscowości Dębica Kaszubska. Ścieki spływające do przepompowni P1 zostaną skierowane do przepompowni P2 poprzez wybudowanie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej łączącej nową przepompownię P3 i istniejącą siecią kanalizacyjną w miejscowości Grabin również zostanie wykonany z rur PVC DN200. W skład nowej przepompowni wchodzi zbiornik z polimerobetonu lub elementów betonowych, dwie pompy (podstawowa i rezerwowa), zasilanie, monitoring i serwis. Będzie wyposażona w układ automatycznego sterowania oraz przekaz danych o stanie pracy i stanach awaryjnych.

Planowana inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem z odprowadzeniem ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków. Gmina Dębica Kaszubska, wypełniając obowiązek ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757), zobowiązana jest do zapewnienia nabywcom nieruchomości prawa do korzystania z sieci kanalizacji ściekowej na tym terenie. Jest to inwestycja celu publicznego, mająca na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców i zapewnienie im jak najlepszych warunków bytowych oraz przede wszystkim działania mające na celu ochronę środowiska, realizowane przez zorganizowane odprowadzenie ścieków.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie sieci kanalizacji ściekowej o długości przedsięwzięcia wynoszącej ok 4,4 km:

- kanalizacja grawitacyjna z rur PVC DN200 mm – do 200 m,
- kanalizacja tłoczna z rur PE-RC DN90 mm – do 4,2 km.

W skład nowej przepompowni wchodzi zbiornik z polimerobetonu lub elementów betonowych, dwie pompy (podstawowa i rezerwowa), zasilanie, monitoring i serwis. Pompownia będzie wyposażona w układ automatycznego sterowania oraz przekaz danych o stanie pracy i stanach awaryjnych. Na kanałach głównych planuje się wykonanie studni rewizyjnych betonowych i tworzywowych. Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200x5,9 SN8 natomiast kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE-RC o średnicy DN110 (dokładna średnica zostanie określona na etapie wykonywania projektu budowlanego). Zebrane kanalizacją grawitacyjną z istniejących zabudowań ścieki odprowadzone zostaną do przepompowni ścieków P1 oraz P3, dalej rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Dębica Kaszubska, a następnie do gminnej oczyszczalni ścieków.

Zaplanowane do wykonania roboty ziemne prowadzone będą fragmentami. Prace montażowe będą wykonywane w wykopach otwartych oraz metodą bezwykopową (przewiertem sterowanym). Wykopy otwarte prowadzone będą w systemie ścian skarpowanych i ścian pionowych w obudowie (umocnionych). Planowane wykopy wykonane będą głównie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, z wyjątkiem wykopów przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, zbliżeniach do budynków i drzew. W obrębie ww. terenów prace związane z realizacją wykopów zostaną wykonane ręcznie. Inwestor przewiduje, że w przypadku występowania wysokiego stanu wód gruntowych odwodnienie wykopów prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu igłofiltrów. Metoda bezwykopowa stosowana będzie w miejscach niedostępnych do realizacji wykopów w formie otwartej m.in. w obrębie terenów zadrzewionych i przejść poprzecznych pod drogami. W trakcie budowy warstwa ziemi urodzajnej zostanie zebrana i odłożona na terenie działek inwestycyjnych. Po zakończeniu robót nastąpi rozplantowanie ziemi i odtworzenie zieleni oraz dróg. Jedynymi trwałymi elementami widocznymi nad powierzchnią terenu będą włazy

studzienek kanalizacyjnych i nadbudowa pompowni ścieków. Teren po przeprowadzonych robotach zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w na terenie gminy Dębica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie w miejscowościach Leśna Polana i Grabin oraz na terenie gminy Redzikowo, powiat słupski, województwo pomorskie w obrębie Płaszewko na następujących działkach:

- gmina Dębica Kaszubska:

- obręb Krzywań: działki nr 8/17, 8/67,
- obręb Dębica Kaszubska: działki nr 1, 3/2, 3/3, 6, 10/15, 1287;

- gmina Redzikowo:

- obręb Płaszewko: działki nr 117/3, 117/4, 117/8.

Planowana inwestycja będzie prowadzona w pasach drogowych gminnych utwardzonych, jak i nieutwardzonych (piaskowych, gruntowych, poboczach trawiastych), gruntach prywatnych oraz na terenie Lasów Państwowych. Przepompownia ścieków P3 zlokalizowana będzie w m. Grabin na wydzielonej działce nr 10/15 obok istniejącej przepompowni. Odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok 336 m będzie przebiegał przez obszar leśny, działkę nr 117/3 i 117/4 obręb Płaszewko, zarządzaną przez Nadleśnictwo Leśny Dwór, Łysomiczki 2, 76-248 Dębica Kaszubska. Odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej w obszarze leśnym na działce nr 117/3 i 117/4 prowadzony będzie metodą bezwykopową na głębokości ok 1,6 m, nie będzie żadnej kolizji z drzewostanem przez co nie przewiduje się wycinki drzew. Odcinki projektowanych sieci w drodze gminnej wykonywane będą w bezpiecznej odległości dla drzew. Nie będzie żadnej kolizji z drzewostanem przez co nie przewiduje się wycinki drzew.

Roślinność w obrębie inwestycji składa się ze zbiorowisk często i szeroko spotykanych. Jest to roślinność ukształtowana w wyniku działalności człowieka (uprawy rolne) lub roślinność, która wykształciła się w sposób samorzutny, na terenach, gdzie człowiek zaprzestał swojej działalności. Gatunki roślin są pospolite i nie posiadają dużej wartości przyrodniczej. Znaczną (ok. 95%) część terenu, na którym planowana jest inwestycja, stanowi roślinność synantropijna, Wzdłuż pozostałych dróg występuje odłóg pokryty roślinnością ruderalną, trawiastą, bez większego znaczenia przyrodniczego.

Tereny przeznaczone pod inwestycję nie stanowią miejsc lęgowych. Z uwagi na sposób zagospodarowania terenu (pasy drogowe w obszarze zabudowanym) nie ma dużego prawdopodobieństwa, by na obszarze przewidzianym do realizacji zamierzenia znajdowały się gniazda ptaków. Ptaki gniazdują poza terenem inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi oraz poza granicami obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), a także poza obszarami Natura 2000.

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są:

- ok. 0,80 km w kierunku południowym Dolina Słupi PLH220052,
- ok. 1,90 km w kierunku południowo zachodnim Dolina Słupi PLB220002,
- ok. 5,52 km w kierunku północno zachodnim Prokowo PLH220080.

Mając na uwadze odległość od ww. obszarów Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji jak również lokalizację przedsięwzięcia wyklucza się możliwość negatywnego oddziaływania na ww. obszary. Planowana inwestycja nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków chronionych w granicach obszarów Natura 2000. Nie będzie również wpływać na warunki ekologiczne ostoi i tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Nie będzie wpływała również na realizację celów działań ochronnych. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody to:

- oddalony ok. 1,90 km na południowy zachód Park Krajobrazowy Dolina Słupi,
- oddalony ok. 8 km na południe rezerwat przyrody „Źródłiskowe Torfowiska”.

Obszar objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest poza obszarami korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 1,7 km na południe. Jest to korytarz ekologiczny Puszcza Koszalińska GKPn-18. Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji, nie przewiduje się możliwości przerwania ciągłości najbliższego położonego korytarza ekologicznego, ani zaburzenia drożności ww. korytarza ekologicznego.

W ocenie tutejszego organu, biorąc pod uwagę realizację inwestycji w sposób przedstawiony w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, nie będzie ono naruszać przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Tutejszy organ informuje, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.)*. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków, ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW200010472689 i nazwie Karżniczka. Stanowi ona naturalną część wód, brak danych o stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): dobry stan ekologiczny; brak danych o

stanie chemicznym. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Karżniczka w obrębie JCWP (dla troci wędrownej); dobry stan chemiczny. Dla JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej,

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW2000147291 i nazwie Słupia od zb. Krzynia do Kamieńca. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Słupia w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Słupia w obrębie JCWP (dla troci wędrownej); dobry stan chemiczny. Dla JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej dyrektywy Wodnej,

- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200011, JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wodno-blotnymi i siedliskami lęgowymi oraz poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.). Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 117 Zbiornik Bytów.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku Karty Informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wykorzystane będą surowce i materiały do wybudowania oraz paliwa i energia do wykonania prac. Wszystkie wykorzystywane surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na czas wykonywania robót budowlanych. Materiałami niezbędnymi do budowy będą:

- rura PVC, DN200 – ok. 200 m,
- rura ks PE-RC DN90 – ok 4,2 km,
- studzienki betonowo/tworzywowe – ok. 4 szt.

Prowadzenie prac budowlanych będzie wiązało się z użyciem urządzeń wykorzystujących olej napędowy, prąd i wodę. Przeciętne zużycie oleju napędowego na jedną maszynę budowlaną wynosi około 40 dm³ na godzinę pracy. Wielkość, rodzaj wykorzystywanego sprzętu i związane z tym zużycie energii zależne jest od sposobu organizacji pracy przez wykonawcę. Na etapie realizacji wykonawca robót budowlanych będzie korzystał z agregatów prądotwórczych. Zużycie paliwa związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej (benzyna bezołowiowa, olej napędowy) przy obciążeniu 100% wynosi ok 2,3 l/h. W czasie budowy woda używana będzie w procesach technologicznych pielęgnacji betonu, w celach socjalnych, do płukania nowo ułożonej sieci, do sprawdzania szczelności przewodów. Ilość ścieków bytowych wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie uzależniona od liczby pracowników ekipy budowlanej. Powstające w trakcie wykonawstwa niewielkie ilości ścieków będą gromadzone w przewoźnych urządzeniach sanitarnych, opróżnianych przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia.

Łączne przewidywane zużycie wody na budowie wynosi ok 2m³/dobę.

Woda i surowce energetyczne wykorzystywane będą jedynie w okresie realizacji opisywanego przedsięwzięcia tylko w niezbędnych ilościach.

Planowane przedsięwzięcie w czasie eksploatacji nie będzie zużywać surowców i paliw. Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pompowni ścieków wynosić będzie ok 0,5 kWh/m³. Podczas eksploatacji może być wykorzystywana w szczególnych przypadkach woda do płukania kolektorów sanitarnych.

W trakcie realizacji inwestycji jak i podczas eksploatacji nie będzie wykorzystywana energia cieplna i gazowa.

Rozwiązania chroniące środowisko:

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor zobowiązuje się do stosowania m.in. następujących rozwiązań, tj.:

- a) odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz jego zaplecza, wyposażenie w maty sorpcyjne,
- b) ograniczenie do minimum wielkości terenów zajętych pod plac budowy, zapewnienie dobrej organizacji pracy,
- c) teren zajęty na czas realizacji inwestycji jak i teren wokół inwestycji utrzymywany będzie w czystości,
- d) pracownicy zostaną przeszkoleni w kierunku wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- e) drzewa, znajdujące się w pobliżu robót związanych z przedsięwzięciem zostaną zabezpieczone na czas prowadzenia robót,
- f) stosownie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu,
- g) zachowana zostanie w 100% szczelność zastosowanych materiałów użytych w przedsięwzięciu, zapobiegające przedostawaniu się wycieków z maszyn, pojazdów do gleby, wody,
- h) w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia powstające odpady gromadzone będą w wyznaczonym miejscu, w sposób selektywny i przekazywane uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystania, przetworzenia lub składowania w wyznaczonym miejscu,
- i) przewożone w trakcie prac budowlanych materiały budowlane sypkie zabezpieczone będą przed pyleniem,
- j) ze względu na przewidywane krótkotrwale, lecz o większym nasileniu i poziomie hałasu oddziaływania akustycznego przenikającego do środowiska, roboty budowlane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej odbywać się będą jedynie w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 18.00,
- k) w trakcie realizacji robót zastosowany zostanie sprzęt, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej jakości oraz technicznie sprawne by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków do gruntu, charakteryzujące się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu,
- l) w przypadku wycieku do środowiska substancji ropopochodnych zabezpieczyć wyciek przed przemieszczeniem się, zapewnić sprawne usunięcie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy, a teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- m) na terenie budowy indywidualne wykopy, studnie, będą zabezpieczone przed dostaniem się do nich małych i dużych zwierząt. Ponieważ migracja płazów i drobnej zwierzyny odbywa się w porach wieczornych, nocnych i o świcie, a migracja zwierzyny wczesnym rankiem wykopy pozostawione na noc należy zabezpieczyć płotkami siatkowymi na przenośnych słupkach stalowych. Na styku płotki siatkowe i teren należy ułożyć płotki foliowe które chronią teren wyгородzony przed przedostaniem się w obręb wykopów płazów i drobnych zwierząt,
- n) codziennie rano przed przystąpieniem do dalszych prac zostanie przeprowadzona kontrola wykopów, w ewentualne uwięzione zwierzęta niezwłocznie przeniesione poza teren objęty pracami,
- o) po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany,
- p) przepompownia ścieków wyposażona zostanie w gniazdo agregatu prądotwórczego w zabudowie tablicowej. Zapewni to w czasie eksploatacji możliwość pracy przepompowni ścieków w warunkach braku dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Większość oddziaływania odwracalnego i nieodwracalnego związana jest przede wszystkim z etapem realizacji inwestycji.

W trakcie normalnej eksploatacji nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierząt, na glebę, wody podziemne, powierzchnię terenu, rośliny, klimat dobra kultury i krajobraz. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia stan środowiska wokół inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

- ŚCIEKI

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie powstaną żadne ścieki technologiczne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. Docelowo inwestycja nie skutkuje sama w sobie wprowadzaniem do środowiska ścieków socjalno-bytowych, ścieki będą odprowadzane dzięki wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Ilość ścieków bytowych wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie uzależniona od liczby pracowników ekipy budowlanej. Ich ilość wyniesie ok. 0,03 m³/osobę/dobę. Ścieki te będą gromadzone w przewoźnych urządzeniach sanitarnych, opróżnianych przez wyspecjalizowaną firmę: posiadającą stosowne zezwolenia.

- HAŁAS

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowego źródła hałasu i może powodować lokalne uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej wzdłuż projektowanej trasy sieci.

Podczas prowadzenia robót budowlanych dojdzie do okresowych zakłóceń akustycznych, będących wynikiem pracy ciężkiego sprzętu budowlanego oraz ruchu pojazdów dowożących materiały na teren placu budowy.

Emitowany hałas będzie miał charakter nieciągły, jego natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń montażowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Emisja hałasu powstała podczas planowanych robót, będzie miała charakter krótkotrwały oraz lokalny. Wraz z zakończeniem prac związanych z inwestycją uciążliwości akustyczne ustąpią całkowicie. W celu ograniczenia emisji hałasu oraz wibracji w trakcie wykonywania robót, eliminowana zostanie praca maszyn na biegu jałowym. Zastosowany zostanie sprzęt posiadający odpowiednie atesty, który objęty będzie stałą kontrolą stanu technicznego.

- ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza będzie następowała w wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzętu budowlanego. Do atmosfery będą emitowane typowe zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliw w silnikach napędzających maszyn i urządzeń: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory, które w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu. Dbłość o dobry stan techniczny sprzętu i maszyn oraz wysoka jakość wykonywania prac zapewnią utrzymanie emisji na niskim poziomie.

Wymienione wyżej oddziaływanie przedsięwzięcia jest ściśle związane z czasem jego realizacji, czyli uciążliwości mają określony czas występowania. W czasie budowy jedynie niektóre prace budowlane powodują emisję hałasu i gazów do powietrza, dlatego też mogące pojawić się uciążliwości w fazie budowy mają charakter chwilowy i nieciągły. Zasięg uciążliwości powodowanych przez prace budowlane przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mają niewielki zasięg i zamkną się w granicy działek, na których będzie realizowane planowane przedsięwzięcie. Brak oddziaływania stałego, wtórnego, skumulowanego i transgranicznego.

- ODPADY

Faza realizacji przedsięwzięcia generuje odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane/unieszkodliwiane lub odzyskiwane.

W trakcie realizacji inwestycji powstaną następujące odpady:

Kod odpadu	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Przewidywana ilość [Mg]
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,002
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,002
15 01 04	Opakowania z metali	0,05

15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,50
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	0,002
15 01 10	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – odpady niebezpieczne	0,010
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne tkaniny do wycierania i ubrania ochronne	0,010
17 01 01	Odpady betonu	0,100
17 01 82	Inne niewymienione odpady	
17 02 01	Drewno	0,100
17 04 05	Żelazo i stal	0,100
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie	1,500
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,300

Podczas eksploatacji głównymi rodzajami odpadów, które będą wytwarzane na terenie inwestycji będą odpady wytwarzane w wyniku konserwacji i czyszczenia kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków - odpady z czyszczenia osadników (13 05) - ok. 1 Mg/kilka lat. Powyższe odpady wytworzone przez firmy zewnętrzne będą przez nie wywożone i zagospodarowywane, nie przewiduje się ich magazynowania na terenie inwestycji.

Przy zastosowaniu ww. rozwiązań nie przewiduje się znaczącego, negatywnego wpływu na środowisko. Wyżej opisane oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i znikną wraz z zakończeniem budowy. Wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej usprawni transport ścieków do oczyszczalni ścieków oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości pyłu i spalin z transportu samochodowego wykorzystywanego do odbioru ścieków z szamb oraz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków. Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, odpowiednio dobrane technologie i materiały spełniające wymagane normy, zgodne z obowiązującymi przepisami sprawiają, iż podczas prowadzenia robót budowlanych nie wystąpi zagrożenie powstania awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. W obrębie planowanej inwestycji nie ma zrealizowanych i realizowanych przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnej skali oraz przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnej skali zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie przewiduje się skumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięciem z innymi inwestycjami o podobnym charakterze.

Dokonując oceny całokształtu zebranych w niniejszej sprawie dowodów organ prowadzący postępowanie podzielił także ustalenia i ocenę przedstawioną w opiniach i uzgodnieniach organów współdziałających. Analizując całość przedłożonej dokumentacji tut. organ uznał, że spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia w zakresie określonym w niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie

przedsięwzięcia w taki sposób by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko. Wskazane w niniejszej decyzji uwarunkowania powinny zagwarantować, by ewentualne problemy związane z możliwością potencjalnego zanieczyszczenia środowiska zostały rozwiązane w momencie stwierdzenia prawdopodobieństwa ich występowania, a ewentualne szkody powstałe w środowisku zostały natychmiast usunięte „u źródła”.

Rozwiązania powyższe, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawiają, że zasięg jego oddziaływania zostanie ograniczony do objętych wnioskiem działek, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości wód, powierzchni ziemi, czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie chronionym zabudowy mieszkaniowej. Po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Nie zachodzi prawdopodobieństwo oddziaływania transgranicznego przedsięwzięcia ze względu na jego lokalny charakter i lokalizację w znacznej odległości od granicy kraju.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego w sprawie tut. organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zrealizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji. Dzięki temu nastąpi ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko w trakcie realizacji i eksploatacji omawianej inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, z uwagi na powyższe zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie zaistniały również przesłanki do zastosowania przepisów art. 96a-96n ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni

od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębica Kaszubska, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Dębica Kaszubska. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.
5. Decyzja niniejsza stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1-22 cytowanej na wstępie ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z up. Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Karol Żukowski
/Podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. inwestor,
2. Urząd Gminy Redzikowo,
3. strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art.49 kpa,
4. a/a;

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80 - 748 Gdańsk – ePUAP.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk – ePUAP.
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk – ePUAP.

Załącznik do decyzji znak sprawy: RA.6220.6.2025.MC z dnia 08 lipca 2025 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z modernizacją przepompowni w Leśnej Polanie oraz budową przepompowni w m. Grabin”.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Leśna Polana i Grabin, gmina Dębica Kaszubska. Miejscowość ta jest zaopatrywana w wodę z gminnej sieci wodociągowej i jest częściowo skanalizowana. Obecnie w m. Leśna Polana ścieki bytowe z przepompowni P2 trafiają do przepompowni P1 a następnie tłoczone są do m. Globino, a ścieki z przepompowni P3 w m. Grabin pompowane są do miejscowości Dębica Kaszubska rurociągiem tłocznym o zbyt małym przekroju. Budowa ma na celu skierowanie ścieków z pompowni P2 w miejscowości Leśna Polana i z P3 w miejscowości Grabin do miejscowości Dębica Kaszubska.

Planowana inwestycja będzie prowadzona w pasach drogowych gminnych utwardzonych, jak i nie utwardzonych (piaskowych, gruntowych, poboczach trawiastych), gruntach prywatnych oraz na terenie Lasów Państwowych. Obszar objęty opracowaniem stanowią tereny wiejskie. Przepompownia ścieków P3 zlokalizowana będzie w m. Grabin na wydzielonej działce nr 10/15 obok istniejącej przepompowni.

Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji ściekowej ma charakter liniowy i nie będzie miała większego wpływu na zagospodarowanie terenu. Obszar objęty opracowaniem stanowią tereny wiejskie. Planowana inwestycja będzie prowadzona w pasach drogowych gminnych - utwardzonych jak i nie utwardzonych (piaskowych, poboczach trawiastych) terenach prywatnych oraz na terenie Lasów Państwowych. Nowa przepompownia ścieków zlokalizowana będzie na działce nr 10/15 obręb Dębica Kaszubska. Dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej prace montażowe będą wykonywane w wykopach otwartych oraz metodą bezwykopową przewiertem sterowanym. Przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi około 200 m, a sieci kanalizacyjnej tłocznej ok 4,2 km. Roboty wykonywane będą fragmentami zaś powierzchnia zajmowanego terenu wynikać będzie z potrzeb technologicznych wykonywanych prac budowlano-montażowych. W czasie budowy warstwa ziemi urodzajnej zostanie zebrana i złożona na odkład na terenie działek gminnych. Po zakończeniu robót nastąpi rozplantowanie ziemi i odtworzenie zieleni oraz dróg. Teren po przeprowadzonych robotach zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Jedynymi trwałymi elementami widocznymi w terenie będą włazy studzienek kanalizacyjnych, nadbudowa pompowni ścieków, które nie ograniczają w znaczący sposób aktualnego zagospodarowania terenu. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji z wyjątkiem projektowanej przepompowni ścieków, dla której

możliwe będzie wydzielenie terenu o powierzchni do 25m², utwardzony kostką betonową i ogrodzony. W ramach inwestycji planowana jest budowa nowej przepompowni ścieków P3. Przepompownia P3 zlokalizowana będzie na działce nr 10/15 w m. Garbin obok istniejącej przepompowni. Istniejąca przepompownia P2 w miejscowości Leśna Polana będzie zmodernizowana – zostaną wymienione pompy o większej wysokości podnoszenia. Planuje się zajęcie pasa drogowego na czas budowy pod układanie sieci, wykop oraz odkład urobku na szerokości do 5-6 m (szerokość pasa niezbędnego na odkład zależy od wielkości wykopu i uzyskanej objętości gruntu – im głębiej, tym większa ilość gruntu wymagana jest do wybrania i składowania. W uzasadnionych przypadkach urobek ładowany będzie na pojazdy ciężarowe i wywożony w miejsce tymczasowego składowania (obszary wskazane wykonawcy przez inwestora, np. tereny upraw rolnych po orce, przed obsianiem). Grunt składowany będzie na obszarach o jak najmniejszym szkodliwym wpływie na środowisko. Na terenie inwestycji nie występują obszary gęsto zadrzewione i zalesione. Odcinki projektowanych sieci w drodze gminnej wykonywane będą w bezpiecznej odległości dla drzew. Nie będzie żadnej kolizji z drzewostanem przez co nie przewiduję się wycinki drzew. Na etapie projektu budowlanego zostanie zweryfikowana trasa przebiegu sieci tak, aby wyeliminować wszelkie zbliżenia do zadrzewień. Na terenie inwestycji nie występują pomniki przyrody .

Inwestycja, jak opisano w karcie ma charakter czysto liniowy. W związku z tym w sąsiedztwie jej trasy występuje różnorodna roślinność. Roślinność w obrębie inwestycji składa się ze zbiorowisk często i szeroko spotykanych. Jest to roślinność ukształtowana w wyniku działalności człowieka (uprawy rolne) lub roślinność, która wykształciła się w sposób samorzutny, na terenach, gdzie człowiek zaprzestał swojej działalności. Gatunki roślin występujące na omawianym terenie są pospolite i nie posiadają dużej wartości przyrodniczej. Znaczną (ok. 95%) część terenu, na którym planowana jest inwestycja stanowi roślinność synantropijna. Wzdłuż pozostałych dróg występuje odłóg pokryty roślinnością ruderalną, trawiastą, bez większego znaczenia przyrodniczego. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin chronionych, siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, gatunków wymienionych w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej, gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Zasięg oddziaływania inwestycji zamknie się w obrębie granic działek, przez które będzie przebiegać sieć i nie będzie on niekorzystnie oddziaływał na działki sąsiednie. Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania terenów. Tereny przeznaczone pod inwestycję nie stanowią miejsc łęgowych. Z uwagi na sposób zagospodarowania terenu (pasy drogowe w obszarze zabudowanym) nie ma dużego prawdopodobieństwa, by na obszarze przewidzianym do

realizacji zamierzenia znajdowały się gniazda ptaków. Ptaki gniazdują poza terenem inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji wykorzystane będą surowce i materiały do wbudowania, oraz paliw i energii do wykonania prac. Wszystkie wykorzystywane surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na czas wykonywania robót budowlanych.

Nastąpi zużycie materiałów potrzebnych do budowy, takich jak:

- rura PVC, DN200 – ok 200 m,
- rura ks PE-RC DN 90 – ok 4,2 km,
- studzienki betonowe/tworzywowe – ok. 4 szt.
- inne – wg dokumentacji projektowej (kosztorysowej) obecnie niedostępnej na tym etapie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja przyczyni się znacznie do ochrony środowiska. Zlikwidowane zostaną lokalne szamba, z których ścieki często przedostają się do gruntu lub przelewem do rowów. Ścieki przetłoczone zostaną do oczyszczalni ścieków. Budowa kanalizacji sanitarnej w znacznym stopniu wpłynie na podniesienie standardu życia i poprawi jakość środowiska naturalnego; ponadto, nowo wybudowana kanalizacja sanitarna przyczyni się do poprawy stanu sanitarnego miejscowości, czystości wód oraz powierzchni ziemi, wszystkie ścieki sanitarne powstające na terenie zlewni będą kierowane do projektowanej kanalizacji sanitarnej uniemożliwiając tym samym zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.